



S6

- BLACHA CYNK-TYTANOWA PATYNA; W KOLORZE GRAFITOWYM	
- MEMBRANA SEPARUJĄCA np.typu DELTA VM-ZINC	
- PŁYTA OSB mocowana ELEMENTAMI NIERDZEWNYMI	1.8 cm
- KONSTRUKCJA STALOWA	23.0 cm
- PŁYTA OSB	1.8 cm
- STYROPIAN	3.0 cm
- TYNK MINERALNY	2.0 cm

S7

- BLACHA CYNK-TYTANOWA PATYNA; W KOLORZE GRAFITOWYM	
- MEMBRANA SEPARUJĄCA np.typu DELTA VM-ZINC	
- DESKOWANIE (np.tarcica sosnowa) mocowane ELEMENTAMI NIERDZEWNYMI	2.2 cm
- PUSTKA WENTYLACYJNA	3.0 cm
- WIATROIZOLACJA PAROPSZEPUSZCZALNA	
- WEŁNA MINERALNA NA RUSZCIE DREWNIANYM	12.0 cm
- ISTN. ŚCIANA MUROWANA	60.0 cm

P6

- 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU
- ISTNIEJĄCE DŹWIGARY KRATOWE

P9

- ŻWIR	5.0 cm
- WŁÓKNINA	
- 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
- WEŁNA DACHOWA W SPADKU	20 - 25.0 cm
- PAROIZOLACJA	
- BLACHA TRAPEZOWA	13.5 cm
- KONSTRUKCJA STALOWA	
- PŁYTA SILIKAT. CEMENTOWA np. PROMATECT-H	1.5 cm

UWAGA !

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W MILIMETRACH

UWAGA !

ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (SŁUPÓW I ZASTRZAŁÓW) ATTYKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU.

MELLON-ARCHITEKCI S.C.
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI
ULICA NARUTOWICZA 2/3; 70 - 231; SZCZECIN
TEL/FAX: 091 4 880 500; 0 501 795 572; 0 501 584 302
E-MAIL: BIURO@MELLON.PL; WWW.MELLON.PL

INWESTOR:
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA
REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul.SOLNA 1

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA
ETAPOWANIE INWESTYCJI - ETAP II

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI	PODPIS:	NR UPR: 64/SZ/2000; ZP - 0005
SPRAWDZIŁ: dr inż. arch. MAREK SIETNICKI	PODPIS:	NR UPR: 62/SZ/99; ZP - 0045
ASYSTENT PROJEKTANTA: stud.arch. JAKUB SŁOTA	PODPIS:	NR UPR:
SKALA: 1 : 20		DATA: KWIECIEŃ 2008

TEMAT RYSUNKU:
SZCZEGÓŁ ATTYKI- BUD."A"

NUMER RYSUNKU:
WS-15