


OT1



Nr obwodu	1	—	2	3	4	5	6	7	8	31
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe z RG	oświetlenie scena zasilanie	oświetlenie zaplecze sceny	oświetlenie pomostu technicznego	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	podświetlenie elewacji	podświetlenie elewacji	podświetlenie elewacji	Gł. Wykone kod. zasil. komp. scena pom. scenografia
Moc zał. [kW]	30,0	3,4	1,4	1,1	0,4	2,2	0,9	0,8	0,1	0,9

Uwagi:

- 1/ Rozdzielkę wykonać w II ETAPIE.
- 2/ Aparatura rozdzielcza prod. jak Legrand.
- 3/ Aparaty pokazane na niniejszym schemacie montować w obudowie naściennej typu jak NXL 4x24, z drzwiczkami transparentnymi prod. Legrand.
- 4/ W413 – oznaczenie linii kablowej wg. "Przedmiaru kablów".

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci: TN-S

ZASILANIE:

$$P_{inst.} = 30,0 \text{ kW}$$

$k_z = 0, 3$

$$\cos \phi = 0,95$$

$$P_s = 30,0 * 0,3 = 9,1 \text{ kW}$$

$|_{\text{obl.}} = 13,9\text{A}$

Nr obwodu	—	51	52	53
Nazwa obwodu	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	gniazda ogólne widownia	gniazda ogólne scena	gniazda ogólna scena
Moc zainst. [kW]	6,0	2,0	2,0	2,0

MELLON ARCHITEKCI
 arch. arch. MIŁOŚĆ FAJZYNOSKA, MAREK SIETKICKI
 UL. NARUTOWICZA 23, 70-231 SZCZECIN
 TEL/FAX: 091 4880 500; 0 601 795 572; 0 601 504 302
 E - MAIL: biuro@mellon.pl; www.mellon.pl

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE
CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1

PROJECT:

**PROJEKT WYKONAWCZY, ETAPOWANIE INWESTYCJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II**

ZESPÓŁ AUTORSKI

arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIEIŃSKI

inż. Ryszard STACHOWICZ

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI
OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek CZAPLICK

tech. Radosław Buczyński

■

TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Schemat strukturalny tablicy OT11