

LP	HM	POWIERZCHNIA		ŚREDNIA POWIERZCHNIA		ODL.	OBJĘTOŚĆ	
		N	W	N	W		N	W
1	0+00	-	4,20	-	3,91	18	-	70,38
2	18	-	3,62	-	3,71	24	-	89,04
3	42	-	3,80	-	3,82	25	-	95,50
4	67	-	3,84	-	3,69	30	-	110,70
5	97	-	3,54	-	3,63	13	-	47,19
6	1+10	-	3,72	-	3,61	25	-	90,25
7	35	-	3,50	-	3,55	25	-	88,75
8	60	-	3,60	-	4,69	25	-	117,25
9	85	-	5,78	-	5,84	17	-	99,28
10	2+02	-	5,90	-	5,20	25	-	130,00
11	27	-	4,50	-	4,55	25	-	113,75
12	52	-	4,60	-	6,72	25	-	168,00
13	77	-	8,84	-	8,50	3	-	25,50
14	80	-	8,16					

1245,59

**WYKOP – 1245,59 m3**

**MASY ZIEMI DO WYWOZU - 1245,59 m3**

***Tabela robót ziemnych dla przebudowy ulicy Armii Krajowej  
w Kołobrzegu .***