


RZUT DACHU



UWAGI :

1. WIELKOŚĆ ARKUSZY BLACH DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI ARKUSZY WYMIENIANYCH.
2. ARKUSZE BLACH ŁĄCZYĆ NA RĄBEK PODWÓJNY STOJĄCY W PŁASZCZYZNACH PROSTOPADŁYCH DO OKAPU. W PŁASZCZYZNACH RÓWNOLEGLYCH ŁĄCZYĆ NA RĄBEK PODWÓJNY LEŻĄCY. WIELKOŚĆ RĄBKÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH.
3. WYMIANIE PODLEGAJĄ ARKUSZE BLACH WZDŁUŻ OKAPU, KOSZE, OPIERZENIE KOMINÓW ORAZ WSZYSKIE USZKODZONE NA POŁACI DACHU.
4. PRZEKRÓJ "A - A" WG RYS. A03.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA - UL. BUSKA 1B/5, 80-541 GDAŃSK TEL. 0 502 521 836 ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, 80-534 GDAŃSK, TEL/FAX 0 58/342 19 31			
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WANDA GRODZKA	NR ID. PO-0162 UPR.: 4274/GD/89
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Jacek Śliwiński	NR ID. PO-0522 UPR.: 15/Gd/00
	OPRACOWANIE:	ZESPÓŁ	
INWESTOR: GMINA MIASTO KOŁOBŻEG, UL. RATUSZOWA 13, KOŁOBŻEG			RYS. NR
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I WIEŻY RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W KOŁOBŻEGU PLAC RATUSZOWY STAREGO MIASTA W KOŁOBŻEGU, DZIAŁKA 248/1			A02
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY I WYK.	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
RZUT DACHU RATUSZA			DATA: VI 2010
			1:100