| | |
|---|---|
| Projekt: | Budowa kotłowni tunelowej |
| Adres: | ul. Kolejowa 15<br>78-100 Kołobrzeg |
| Inwestor: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej<br>ul. Energetyków 2<br>78-600 Szczecinek |
| Projektował: | inż. Marcin Sawicki<br>upr. nr 3128/78 |
| Sprawdził: | mgr Anna Kowalczyk |
| Data: | 11.2026 |
| Skala: | 1:50 |
| Arkusz: | 8 |

**Budowa kotłowni tunelowej z dwoma kotłami wodnymi o mocy 1 MW każdy**

**Instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.u.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „Termo-Mont" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15, 78-100 Kołobrzeg, tel. (094) 354 60 21

Projektował: inż. Marcin Sawicki, upr. nr 3128/78

Sprawdził: mgr Anna Kowalczyk

Data: 11.2026

Skala: 1:50

Arkusz: 8

Uwagi: Wszystkie rurociągi prowadzić w spadku min. 0,3% w kierunku kotłowni. Przed montażem przeprowadzić próbę szczelności ciśnieniem 0,6 MPa przez 30 min. Izolację rurociągów wykonać po pozytywnym odbiorze. Grzejniki montować na wysokości 0,12 m od podłogi. Zawory termostatyczne ustawić wstępnie na nastawę 3. Po uruchomieniu wyregulować przepływy zaworami równoważącymi.