

UWAGI:

- ±0,00 = +4.83 [m n.p.m.]
- UWAGI DO POSADOWIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO
- NALEŻY NIE DOPUŚCIĆ DO POJAWIENIA SIĘ WODY W WYKOPIE (OBECNOŚĆ WODY DOPROWADZIĆ MOŻE DO POGORSZENIA STANU GRUNTÓW W WYKOPIE)
- DO WYLEWANYCH SŁUPÓW I FILARÓW NALEŻY WYPUŚCIĆ PRĘTY ŁACZNIKOWE WG RYS SŁUPÓW
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE SANITARNE I ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI P.T.ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ

+/-0,00=4,830 m n.p.m.

BETON B25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN - BSt500S (oznczono: "# średnica pręta")
A-I - St3SX (oznczono: "Ø średnica pręta")

GRUBOŚĆ OTULENIA:

c_{nom1}=5,0cm - FUNDAMENTY SPÓD
c_{nom2}=3,0cm - FUNDAMENTY POZOSTAŁE
c_{nom3}=3,0cm - SŁUPY; PODCIĄGI
c_{nom4}=2,0cm - PŁYTA ŻELBETOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Artur Urbański, Krzysztof Walczak
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203a; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH I BUDYNKU KLUBOWEGO wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu

adres: Kołobrzeg, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

tytuł rysunku: BUDYNEK KLUBOWY. Rzut fundamentów.

branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt budowlany

projektował:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Hubert Romanowski
mgr inż. Jakub Kondarewicz
mgr inż. Tomasz Radecki
mgr inż. Anna Kłosowska
mgr inż. Agnieszka Malach

Sprawdził:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:75

data: luty 2009

rys.nr 01 /K