



Tablica T2

| | | | |
|--------------------------|---------|-----|---------|
| | Pi [kW] | ki | Ps [kW] |
| Oświetlenie | 2,22 | 0,7 | 1,55 |
| Gniazda i odbiory ogólne | 10,0 | 0,4 | 4,00 |
| Wentylacja | 0,95 | 0,5 | 0,48 |
| Suma | 13,17 | | 6,03 |

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60346-4-41
UKŁAD SIECI TN-S



Tablicę T2 wykonać jako rozdzielnicę włączkową, typu Ekinore TX IP40 o wymiarach 610x425x133 prod. Legrand z osprzętem jak na schemacie. Tablica z drzwiami pełnymi z zamkiem i mocowaniem typu double barre. Tablicę T2 montować w miejscu pokazanym na planach instalacji elektrycznych wg rys. nr E7. Montaż aparatury na szynach TH35. Wewnątrz za drzwiami, umieścić schemat jednokreskowy tablicy T2.



zasilanie z ZK2/IP
WY 5x6mm²

| LP | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| Nazwa | | Oświetlenie pom. 105-112 | Oświetlenie pom. 113-117 | Oświetlenie pom. 118 | Oświetlenie pom. 101 | Oświetlenie zew. pom. 101 | rezerwa | rezerwa | Gniazda ogólne pom. 116 | Gniazda ogólne pom. 116 | Gniazda ogólne pom. 115 | Gniazda ogólne pom. 114 | Gniazda ogólne pom. 101, 112 | Gniazda ogólne pom. 108 | Gniazda ogólne pom. 105 | Gniazda ogólne pom. 118 | Gniazda ogólne pom. 118 | Gniazda ogólne pom. 101, 113 | Gniazda ogólne rezerwa | Centrala wentylacyjna SystemAir FR034HU pom. 116 |
| Pi [kW] | 13,17 | 0,28 | 0,52 | 0,64 | 0,48 | 0,3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,95 |



70-486 SZCZECIN
ul Kr. Korony Polskiej 24
tel. (91) 42 44 550
fax. (91) 42 44 590

inwestor / adres :
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

projekt / obiekt :
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI pt.
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
KLUBOWYM ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji :
Kołobrzeg, ul. Władysława Sikorskiego 1, dz. nr 31/26

tytuł / temat / temat :

TABLICA ROZDZIELCZA T2. SCHEMAT IDEOWY
BUDYNEK KLUBOWY.

autor / projektant mgr inż. Robert Ulass
mgr inż. Robert Ulass
upr. nr ZAP/0165/PW0E/06
sprawdził inż. Halina Rzewuska
inż. Halina Rzewuska
upr. nr 4/Sz/79
opracował

data : PW data : ELEKTRYCZNA
data : data :
CZERWIEC 2010

rys. nr :
E9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utworz architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku. (Dz.U. nr 24 poz.55 z 23 lutego 1994 r.)