

Tablica T1



Tablica T1

Tablica T1

	P _i [kW]	k _i	P _s [kW]
Oświetlenie	4,13	0,5	2,07
Gniazda i odbiory ogólne	15,25	0,1	1,53
Wentylacja i ogrzewanie	1,90	0,4	0,76
Tablica T2	6,03	0,7	4,22
Suma	27,31		8,57

Układ zasilania TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa:
- szybkie samoczynne wyłączenie
- wyłączniki różnicowoprądowe

Tabelicę T1 wykonać jako rozdzielnicę naciśkową, np. typu Atlantic o wymiarach 1000x800x507 prot. Legrand z oszczędzając jak na schemacie. Tabelicę z dwiema pełnymi z zamkiem i mocowaniem typu double barne. Tabelicę T1 montować pom. 006 w miejscu pokazanym na planach instalacji elektrycznych wg rys. nr E6. Montaż aparatury na szynach TH35. Wewnątrz za drzwiami, umieścić schemat jednokreskowy tablicy T1.

[illegible][illegible]