

W PRZEBUDOWYWANYCH WĘZŁACH SANITARNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ - - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM. WENTYLACJĘ PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW WENTYLACYJNYCH. PIONY WRYSOWANO ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KOMINIARSKIM PRZEKAZANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELA SZKOŁY W DNIU 26.10.2009 R.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH WĘZŁÓW MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z POTRZEBĄ ZMIANY LOKALIZACJI GRZEJNIKÓW.

PŁYTKI NA NAROŻNIKACH ZEWNĘTRZNYCH ŁĄCZYĆ BEZWZGLĘDNIE NA FAZĘ - NIE STOSOWAĆ LISTEW NAROŻNYCH.

POŁOWA PISUARÓW NA WYS. OBNIŻONEJ Z 62cm DO 55cm (NAJNIŻSZA KRAWĘDŹ OTWORU).

PRACE KONSTRUKCYJNE (POWIĘKSZENIA OTWORÓW WEJŚCIOWYCH) WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.

PRZERYWANĄ LINIĄ OZNACZONO WYBURZENIA





PRZEKRÓJ CC - STAN PROJEKTOWANY

OZNACZENIA DODATKOWE:

ODO - DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DREWNOPOCHODNĄ, OKLEINOWANĄ CPL

OMK - DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ KĄTOWĄ

HPL-N - ŚCIANKI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL, KOLOR JASNONIEBIESKI ZBLIŻONY DO RAL 5012 WYSOKOŚĆ 200cm PONAD POSADZKĄ, PRZEŚWIT DOLNY 15cm

HPL-C - ŚCIANKI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL, KOLOR CZERWONY ZBLIŻONY DO RAL 3020 WYSOKOŚĆ 200cm PONAD POSADZKĄ, PRZEŚWIT DOLNY 15cm

U75 - UMYWALKI MONTOWANE Z GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ NA WYS. 75cm PONAD POSADZKĄ

U85 - UMYWALKI MONTOWANE Z GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ NA WYS. 85cm PONAD POSADZKĄ (STANDARD)

P65 - PISUARY MONTOWANE Z KRAWĘDZIĄ WLOTOWĄ NA WYSOKOŚCI 65cm (STANDARD)

P55 - PISUARY MONTOWANE Z KRAWĘDZIĄ WLOTOWĄ NA WYSOKOŚCI 55cm

PMP - PRZEGRODA MIĘDZYPISUAROWA

P - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, METALOWY MALOWANY PROSZKOWO, BIAŁY

M - POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE, PLASTIK, BIAŁY

R/K - SUSZARKA DO RĄK, ELEKTRYCZNA, METALOWA, BIAŁA

H=200 - ŚCIANKI DZIAŁOWE WYMUROWANE DO WYS. 200cm PONAD POSADZKĄ, GAZOBETON

MiS-ARCHITEKCI

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

MIS-ARCHITEKCI Borys Majewski
ul. Łopuskiego 19A/7, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH WĘZŁÓW SANITARNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH
ul. Łopuskiego 15, Kołobrzeg, dz. nr 195/4

INWESTOR:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH
ul. Łopuskiego 15, Kołobrzeg

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

ASYSTENT:

mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

POZIOM 2. PIĘTRA

DATA: 10.02.2010.

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 4