

Przedmiar robót

Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lokalizacja	Przebudowa ulicy Perłowej - KANALIZACJA DESZCZOWA Kołobrzeg ul Perłowa i Lazurowa działka nr 183/2, 809 i 812
Inwestor	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG 78-100 KOŁOBRZEG ul Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG ul Ratuszowa 13
Biuro kosztorysowe	Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze KOMUNALKA 75-644 Koszalin ul Świerkowa 1A

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne		
1				Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III (1,80+2,5)*0,50*(104,9+148+193,4)	m3	959,545
				razem	m3	959,545
2				Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV (1,80+2,5)*0,50*2*(104,9+148+193,4)	m2	1.919,09
				razem	m2	1.919,09
3				Przywóz pospółki dla posypki, obsypki i nadsypki (0,1+0,25+0,30)*104,9+(0,10+0,30+0,30)*148+(0,10+0,40+0,30)*193,4	m3	326,505
				razem	m3	326,505
4				Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III 959,545-326,505	m3	633,04
				razem	m3	633,04
5				Wywóz nadmiaru gruntu	m3	326,505
				Kanalizacja deszczowa - Roboty instalacyjne		
6				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,1*104,9+0,10*148+0,10*193,4	m3	44,63
				razem	m3	44,63
7				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.25-40cm - obsypka 0,25*104,9+0,30*148+0,40*193,4	m3	147,985
				razem	m3	147,985
8				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm- nadsypka 0,30*104,9+0,30*148+0,30*193,4	m3	133,89
				razem	m3	133,89
9				Kanały, kształtki z rur kanalizacyjnych PP z uszczelka SN 8 o śr. nominalnej 250 mm	m	104,9
10				Kanały, kształtki z rur kanalizacyjnych PP z uszczelka SN 8 o śr. nominalnej 300 mm	m	148
11				Kanały, kształtki z rur kanalizacyjnych PP z uszczelka SN 8 o śr. nominalnej 400 mm	m	193,4
12				Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1
13				Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.	17
14				Inspekcja telewizyjna	odc. -1 prób.	1
				Przykanaliki deszczowe - Roboty ziemne		
15				Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 1,70*32,6+1,7*418,3	m3	766,53
				razem	m3	766,53
16				Przywóz pospółki dla posypki, obsypki i nadsypki (0,10+0,20+0,30)*32,6+(0,10+0,16+0,30)*418,3	m3	253,808
				razem	m3	253,808
17				Wywóz nadmiaru gruntu z podsypki obsypki i nadsypki	m3	253,808
18				Zасыpanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 766,53-253,808	m3	512,722
				razem	m3	512,722
				Przykanaliki deszczowe - Roboty instalacyjne		
19				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,10*(32,6+418,3)	m3	45,09
				razem	m3	45,09
20				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16-20cm - obsypka 0,2*32,6+0,16*418,3	m3	73,448
				razem	m3	73,448
21				Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm- nadsypka 0,30*(32,6+418,3)	m3	135,27
				razem	m3	135,27

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
22				Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	418,3
23				Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	32,6
24				Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane o śr.500mm z osadnikiem h= 0,50m bez syfonu , wpust płaski	szt.	18
25				Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	4
26				Inspekcja telewizyjna	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
	Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne
	Kanalizacja deszczowa - Roboty instalacyjne
	Przykanaliki deszczowe - Roboty ziemne
	Przykanaliki deszczowe - Roboty instalacyjne