

Przedmiar robót

Przedmiar robót na wykonanie remontu mostku w parku im. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu - Parki
Dąbrowskiego w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont mostku w parku Dąbrowskiego		
1	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	208,000
2	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		11,6 * 2,3 * 0,5 * 2	m2	26,680
		(3,9 + 7) * 0,5 * 2 * 2	m2	21,800
		3,2 * 2 * 2	m2	12,800
		0,3 * 26,5 * 2	m2	15,900
		razem	m2	77,180
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		11,6 * 2,3 * 0,5 * 2	m2	26,680
		(3,9 + 7) * 0,5 * 2 * 2	m2	21,800
		3,2 * 2 * 2	m2	12,800
		0,3 * 26,5 * 2	m2	15,900
		razem	m2	77,180
4	KNR 2-02 0921/02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm		
		11,6 * 2,3 * 0,5 * 2	m2	26,680
		(3,9 + 7) * 0,5 * 2 * 2	m2	21,800
		3,2 * 2 * 2	m2	12,800
		razem	m2	61,280
5	KNR 0-23 0933/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm		
		0,3 * 26,5 * 2	m2	15,900
		razem	m2	15,900
6	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych	m2	15,900