

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys ślepy

Obiekt ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU
Budowa KOŁOBRZEG UL. KUPIECKA 6-16
Inwestor Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA ŚCIANA BALKONOWA-KUPIECKA 6-16		
		1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia z blachy ocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 4*5*6	m2	120,000
		razem	m2	120,000
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem 5,76*6*34 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75 (5,6+1,18+3,4)*34	m2	1.175,040
			m2	215,775
			m2	346,120
		razem	m2	1.736,935
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. 5,76*6*34 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75 (5,6+1,18+3,4)*34	m2	1.175,040
			m2	215,775
			m2	346,120
		razem	m2	1.736,935
4	KNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową. 5,76*6*34/1000*18 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75/1000*18 (5,6+1,18+3,4)*34/1000*18	t	21,151
			t	3,884
			t	6,230
		razem	t	31,265
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 5,76*6*34*0,01 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 (5,6+1,18+3,4)*34*0,01	m3	11,750
			m3	2,158
			m3	3,461
		razem	m3	17,369
6	KNR 2-02 1604/06	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m wraz z wykonaniem zabezpieczenia na loggiach balkonowych(daszek ostatni) do wykonywania robót-Montaż rusztowania R=50% 5,76*6*35,35 (5,6+1,18+3,4)*34	m2	1.221,696
			m2	346,120
		razem	m2	1.567,816
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1,000
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. 5,76*6*35,35 (5,6+1,18+3,4)*34	m2	1.221,696
			m2	346,120
		razem	m2	1.567,816
		1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 5,76*6*34*0,01 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 (5,6+1,18+3,4)*34*0,01	m3	11,750
			m3	2,158
			m3	3,461
		razem	m3	17,369
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 5,76*6*34*0,01 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 (5,6+1,18+3,4)*34*0,01	m3	11,750
			m3	2,158
			m3	3,461
		razem	m3	17,369
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu. 5,76*6*34*0,01 (116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 (5,6+1,18+3,4)*34*0,01	m3	11,750
			m3	2,158
			m3	3,461
		razem	m3	17,369

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA ŚCIANA BALKONOWA-KUPIECKA 6-16					0,00
	1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.					0,00
1	Kalkulacja indywidualna Budowa i demontaż ogrodzenia z blachy ocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 120,000 m2 Robocizna Robocizna	r-g	1	0,00	0,00	0,00
2	Kalkulacja indywidualna Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem 1.736,935 m2 Robocizna Robocizna	r-g	0,1	0,00	0,00	0,00
3	KNR 2-02 2602/01 Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. 1.736,935 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,26	0,00	0,00	0,00
4	KNR 2 0604/02 Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową. 31,265 t Robocizna Robocizna razem Materiały Folia polietylenowa 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g m2 %	0,065 1,1 2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5	KNR 4-01 0106/04 Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 17,369 m3 Robocizna Robocizna razem	r-g	4,54	0,00	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1604/06 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m wraz z wykonaniem zabezpieczenia na loggiach balkononowych(daszek ostatni) do wykonywania robót-Montaż rusztowania R=50% 1.567,816 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne długie Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Haki do muru Drut stalowy miękki 3mm Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie rurowe zewnętrzne	r-g m2 m2 m2 m3 m3 m3 kg kg %	1,0152*0,50 0,016 0,0004 0,0003 0,00001 0,0002 0,00001 0,012 0,009 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
7	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania. 1,000 kpl. Sprzęt Czas pracy rusztowania	kpl.	1	0,00	0,00	0,00
8	NNRNKB 8 1625/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. 1.567,816 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka rusztowaniowa Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,0319 1 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.					0,00
9	KNR 4-01 0108/09 Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 17,369 m3				0,00	0,00

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna					
	Robocizna razem	r-g	1,39	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,00	0,00	
10	KNR 4-01 0108/10 Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 17,369 m3				0,00	0,00
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02*14	0,00	0,00	
11	Kalkulacja indywidualna Oplata i składowanie i utylizacja acekolu. 17,369 m3				0,00	0,00
	Sprzęt					
	Oplata za utylizacje i składowanie acekolu	m3	1	0,00	0,00	
	Razem					0,00

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1.402,470		
2	Robocizna	r-g	293,694		
	Razem		1.696,164		0,00

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,016	0,00	0,00
2	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,314	0,00	0,00
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,016	0,00	0,00
4	Drut stalowy miękki 3mm	kg	14,110	0,00	0,00
5	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	34,392	0,00	0,00
6	Haki do muru	kg	18,814	0,00	0,00
7	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,627	0,00	0,00
8	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,470	0,00	0,00
9	Płyty pomostowe robocze	m2	25,085	0,00	0,00
10	Siatka rusztowaniowa	m2	1.567,816	0,00	0,00
	Razem				0,00

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Czas pracy rusztowania	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	Oplata za utylizację i składowanie acekolu	m3	17,369	0,00	0,00
3	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	451,531	0,00	0,00
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	17,369	0,00	0,00
5	Wyciąg	m-g	0,125	0,00	0,00
	Razem		487,394		0,00