



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 29.01.2016 r.

I.7013.6.2015.II

Dotyczy: Przetargu na „Przebudowę ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu”

Urząd Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)* udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy przy wycenie należy uwzględnić rozbiórkę ławy betonowej pod istniejącymi krawężnikami kamiennymi?

Odp. 1. Istniejące krawężniki (oporniki) kamienne nie mają ław fundamentowych.

2. W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm. Prosimy o dodanie brakującej pozycji do przedmiaru.

Odp. 2. Istotnie w przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania miejsc postojowych z kostki betonowej grub. 8 cm kolor Grafitowy w ilości: $68,0 \times 2,2 + 44,0 \times 2,2 = 246,4\text{m}^2$ – należy uwzględnić w wycenie.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że zgodnie z zapisami cz. III siwz „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 9 uwag: *„Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym”* oraz zapisem pkt. 5 *„za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”*. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedłożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, dlatego też nie dokona zmian w załączonym dokumencie informacyjnym jakim jest w/w przedmiar robót poprzez dodanie dodatkowych pozycji. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 1 projektu umowy ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy będzie w formie ryczałtu. Wobec czego zgodnie z § 3 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Informujemy zatem, o konieczności uwzględnieniu w swojej wycenie wszelkich zauważonych rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót.

3. Zgodnie z projektem należy wykonać pasy z płytek integracyjnych przy skrzyżowaniu w km 0+209,7, Czy uwzględnić tą pozycję w wycenie?

Odp. 3. Tak. W wycenie uwzględnić dwa pasy z płytek integracyjnych: $2 \times 4,0 \times 0,40 = 3,20\text{m}^2$, o tyle obniżając obmiar chodników.

4. Jakie należy ustawić obrzeża betonowe? Zgodnie z przedmiarem o wym. $8 \times 30 \times 100\text{cm}$ czy jak podano na planie zagospodarowania terenu $6 \times 20 \times 100\text{cm}$?

Odp. 4. Należy ustawić obrzeża betonowe 8 x 30 x 100, jak ujęto w rysunku nr 4D (przekroje i szczegóły oraz przedmiar robót). Na planie zagospodarowania pomyłkowo opisano obrzeża 6x20x100..

5. Czy na odcinku 0+000 - 0+072 po stronie prawej należy przełożyć istniejący chodnik czy wykonać nowy z kostki betonowej dwuteowej zgodnie z poz. 27 przedmiaru?

Odp. 5. Zgodnie z poz. 27 przedmiaru – należy przełożyć chodnik z kostki betonowej dwuteowej.

6. Zgodnie z projektem należy wykonać chodniki i zjazdy indywidualne z kostki z odzysku. Jaki procent kostki z rozbiórki należy przyjąć do ponownego wbudowania? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że chodniki i zjazdy należy wykonać z kostki czerwonej prostokątnej o gr. 8 cm.

Odp. 6. Przyjęto 65% odzysku kostki betonowej na chodniki i zjazdy indywidualne, tj. $\sim 126\text{m}^2$. Pozostałe chodniki i zjazdy ($\sim 340\text{m}^2$) należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej czerwonej grub. 8cm. Dotyczy to zwłaszcza chodników począwszy od km 0+100 do końca ulicy.

7. Zgodnie z projektem, obramowania zjazdów indywidualnych należy wykonać z oporników betonowych 12x25x100cm. Czy należy uwzględnić tą pozycję w wycenie?

Odp. 7. Tak. Obramowania zjazdów indywidualnych należy wykonać z oporników bet. 12x25x100 z odzysku, a w wypadku braku – z krawężników (oporników) kamiennych z odzysku.

8. W poz. 9 przedmiaru uwzględniono wywóz gruzu z muru betonowego. Czy należy uwzględnić przy wycenie rozbiórkę muru betonowego. Jeżeli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Odp. 8. Należy uwzględnić rozbiórkę muru betonowego grub. 30cm:
 $24 \times 0,90 = 21,60\text{m}^2$
 $21,60 \times 0,30 = 6,48\text{m}^3$

9. Prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie 80 mb krawężnika kamiennego z rozbiórki należy wywieźć, a pozostałą część wbudować.

Odp. 9. Potwierdza się wywiezienie 80 mb krawężników (opornika) kamiennego z rozbiórki.

10. Czy w poz. 25 przedmiaru na łukach należy uwzględnić ułożenie krawężników kamiennych łukowych czy krótkich odcinków krawężników prostych z rozbiórki?

Odp. 10. Na łukach należy uwzględnić ustawienie krótkich odcinków prostych krawężników kamiennych.

11. Czy należy doliczyć odwodnienie wykopów pod konstrukcję deszczową? Poziom wody gruntowej jest na 1,5m p.p.t. natomiast kanalizacja jest na głębokości do 2,5m p.p.t.

Odp. 11. Tak. Woda gruntowa na głębokości 1,50m występuje w postaci sączeń, a jej poziom zależny jest od intensywności opadów atmosferycznych i pory roku.

12. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany gruntu nad kanalizacją deszczową. Czy w przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych (gruntów niemożliwych do zagęszczenia) wymiana gruntu będzie rozliczona jako roboty dodatkowe?

Odp. 12. Nie - wykonanie podsypki i obsypki kanalizacji i jej zagęszczenie oraz uzupełnienie gruntem rodzimym i podbudową pod nawierzchnię drogi powinno wystarczyć.

13. Prosimy o zmianę jednostki w poz. 52 przedmiaru na m² - zgodnie z normą KNR.

Odp. 13. Tak, pozycja nr 52 przedmiaru powinna być w jednostkach [m²] ilość – 70,0m²

14. W przedmiarach nie ma wzmianki o pasach z żółtych płyt integracyjnych szer. 0,4m - proszę o podanie ilości i parametrów.

Odp. 14. Patrz odpowiedź nr 3.

15. Czy zamawiający uzna referencje na przebudowę nawierzchni bitumicznej o powierzchni 497 m²?

Odp. 15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykonanie min. 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 150 mb oraz min. 1 roboty polegającej na budowie kanalizacji (sanitarnej lub deszczowej) o średnicy min 250 mm o łącznej długości min. 150 mb. Wobec powyższego Wykonawca musi wykazać, że budowana lub przebudowywana przez niego droga posiadała min. 150 mb, natomiast wykazanie w poświadczeniu ilości m² drogi nie potwierdza spełnienia tego wymogu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. gospodarczych
Jerzy Wolski