

Załącznik B

- Lampa oświetleniowa typ B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0221/01	Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład Kod CPV: 45111000-8	m3	1,200
2	KNR 2-02 0203/01	Fundament betonowy - prefabrykat o objętości do 0,5m3 Kod CPV: 45223000-6	m3	0,432
3	KNR 5-10u1 0500/02	Rura ochronna kabla - przepust 40 mm w fundamencie , l=1.0 m Kod CPV: 45310000-3	m	1,000
4	KNR 2-05 1005/01	Podstawa pod słup (blacha stalowa 25x25x10 mm + 4 kotwy) Kod CPV: 45230000-8	kpl	1,000
5	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 Kod CPV: 45223000-6	m3	0,049
6	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów Kod CPV: 45111200-0	m3	0,840
7	KNNR 5 1007/03	Montaż latarni oświetleniowych parkowych - na gotowym podłożu Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
8	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
9	KNNR 5 0406/01	Montaż i dostawa modułów elektrycznych Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
10	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego Kod CPV: 45231400-9	pomiar	1,000
11	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie Kod CPV: 45231400-9	pomiar	1,000
Razem				

Załącznik A

- Lampa oświetleniowa typ A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0221/01	Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład Kod CPV: 45111000-8	m3	1,200
2	KNR 2-02 0203/01	Fundament betonowy - prefabrykat o objętości do 0,5m3 Kod CPV: 45223000-6	m3	0,432
3	KNR 5-10u1 0500/02	Rura ochronna kabla - przepust 40 mm w fundamencie , l=1.0 m Kod CPV: 45310000-3	m	1,000
4	KNR 2-05 1005/01	Podstawa pod słup (blacha stalowa 25x25x10 mm + 4 kotwy) Kod CPV: 45230000-8	kpl	1,000
5	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 Kod CPV: 45223000-6	m3	0,049
6	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów Kod CPV: 45111200-0	m3	0,840
7	KNNR 5 1007/03	Montaż latarni oświetleniowych parkowych - na gotowym podłożu Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
8	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
9	KNNR 5 0406/01	Montaż i dostawa modułów elektrycznych Kod CPV: 45231400-9	kpl	1,000
10	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego Kod CPV: 45231400-9	pomiar	1,000
11	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie Kod CPV: 45231400-9	pomiar	1,000
Razem				