

UWAGA!  
ZSBOWNE Z PAR. 216 UST. 8 WAPUNKÓW TECHNICZNYCH.: NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPŁA ORAZ OKŁADZNA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNICH.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOKOWANIA STYROPIANU I WENY EL EWACYJNEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTAWIENIA INWESTOROWI WYKŁCZEN DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOKÓW I ICH NOŚNOŚCI ORAZ LOSCI NA METR KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY ŚCĄCE NA ŚCIANACH BUDYNKU ZWĘŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEJEGO KRAWĘDZI. WIELKOŚĆ BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

WENIA MINERALNA 20cm WIG OPIŚLU (LUB NĘ GRANULAT STYROPANOWY - WIG UZGODNIENI Z INWESTYCEM)  
FOLIA PARODZŁACYJNA KLEJOWA  
ISTNIEJĄCĄ PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA

SCIANY I WROJOWE NIDSIACE PŁYTY DACHOWE  
DOCIEPLIŁO STYROPANEM EPS10 8cm

GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI SCHODOWYCH DOCIEPLIŁO OD STRONY  
WĘTRZĄ STYROPANEM EPS70 8cm  
WYKONCZENIE: KLEJ WIG SYSTEMU + FARGA WENIA BEZOWA

DACH KLATKI SCHODOWYCH DOCIEPLIŁO OD STRONY  
WĘTRZĄ STYROPANEM EPS70 20cm  
HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCĄ  
PŁYTY DACHOWE ISTNIEJĄCĄ  
PUŚTAKA  
PŁYTA OSB.3 18mm MCCOWANA DO PŁYTY ŻELBET.  
STYROPAN EPS70 20cm  
TŁMK. CIĘKOPOMIÓKOWY + FARGA BIAŁA

UWAGA!  
TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA KLATKI SCHODOWYCH WIG  
WZESNIEJSZYCH ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH

demiurg architektki.pl

TEMAT OPRACOWANIA:  
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKANOWYCH  
WIELOPODZIEMNYCH PRZY UL. WĄSKIEJ 2-20,  
BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOŁOBZEGU

NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
BUDYNEK MIESZKAŁANY WIELOPODZIEMNY  
ul. Budowlana 7-25, Kolobrzeg, dz. nr 414, obręb 13

INWESTOR:  
KOŁOBZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA  
ul. Koszalińska 24  
78-100 Kolobrzeg

JEKONOSTA PROJEKTUJĄC:

BURO USTUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"  
architekt Grzegorz Małewski  
ul. Kopuńskiego 194/5, 78-100 Kolobrzeg  
tel. 601 402 935 / 603 383 555  
e-mail: biuro@demiurgarchitektki.pl

ARCHITEKTURA:


mgr inż. arch. GRZEGORZ MAŁEWSKI  
upr. nr APB/8300/2019/83 w specjalności arch.  
Zaobnoimopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRAC:

mgr inż. arch. BORIS MAŁEWSKI

SPRAWOZDAJĄCY:

mgr inż. arch. KRYSZYNA MAŁEWSKA  
upr. nr APB/8300/2014/83 w specjalności arch.  
Zaobnoimopomorska Izba Architektów ZP-0235



DETAL BLACHARKI ATTK 1:10

EIAF	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ PRZYSŁUK:	
PRZĘKROJ KLATKI	
STAN PROJEKTOWANY	
DATA:	INSTRUKCJA:
11.06.2012.	6
SKALA:	1:50