

LEGENDA :

- WEJŚCIE GŁÓWNE
- WEJŚCIA OBSŁUGI
- WENTYLACJA -WYWIEW
- WENTYLACJA -NAWIEW
- CZERPNIA ŚCIENNA
- WYRZUTNIA ŚCIENNA
- PION KANALIZACJI
- PION WODY ZIMNEJ
- PION WODY CIEPŁEJ
- KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- KRATKA ODWADNIAJĄCA
- HYDRANT P.POŻAROWY Ø25
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG PROJEKTU INST. ELEKTR.
- ROZDZIELNICE WG PROJEKTU INST. ELEKTR.

TRYBUNA "B" POZ.+3,84 –POW. UŻYTKOWA

NR POM.	NAZWA POM.	POW.(m^2)
2.01/B	TOALETY MĘSKIE	20,30
2.02/B	TOALETY DAMSKIE	20,30
2.03/B	GASTRONOMIA	13,43
2.04/B	ZAPLECZE GASTRONOMII	6,40
2.05/B	ZAPLECZE GASTRONOMII	6,40
2.06/B	GASTRONOMIA	13,43
2.07/B	TOALETY MĘSKIE	20,66
2.08/B	TOALETY MĘSKIE	20,30
SUMA		121,22

ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TRYBUNIE "B" –1418
ILOŚĆ MIEJSC STOJĄCYCH NA TRYBUNIE "B" –81
ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC NA TRYBUNIE "B" –1499

TRYBUNA "A" POZ.+4,32 –POW. UŻYTKOWA

NR POM.	NAZWA POM.	POW.(m^2)
2.01/A	TOALETY MĘSKIE	20,30
2.02/A	ZAPLECZE GASTRONOMII	6,98
2.03/A	POM. GASTRONOMII	12,67
2.04/A	TOALETY DAMSKIE	20,16
2.05/A	MONITORING/SPIKER	18,28
2.06/A	KOMUNIKACJA	39,49
2.07/A	LOŻA HONOROWA	25,79
2.08/A	POM. TV	18,28
2.09/A	TOALETY DAMSKIE	20,16
2.10/A	POM. GASTRONOMII	12,67
2.11/A	ZAPLECZE GASTRONOMII	6,98
2.12/A	TOALETY MĘSKIE	20,30
SUMA		222,06

ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TRYBUNIE "A" –1478
W TYM ILOŚĆ MIEJSC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH NA TRYBUNIE "A" –6
ILOŚĆ MIEJSC STOJĄCYCH NA TRYBUNIE "A" –40
ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC NA TRYBUNIE "A" –1518

NA RYSUNKU OZNACZONO PRZEBICIA W STROPIE NAD PARTEREM

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
2. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA ODPOWIADAJĄ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. I BHP I POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I PRZEBICIA OPISANE SĄ W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ, ZAŚ OPRACOWANE BĘDĄ SZCZEGÓŁOWO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
5. WSZYSTKIE WYBURZENIA I DEMONTAŻE OZNACZONE SĄ NA ODPOWIEDNICH RYSUNKACH I OPISANE W OPISIE DO NINIEJSZEGO PROJEKTU. JEDNAK ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH ROBÓT TAKIEGO RODZAJU PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACJI W POSTACI ODKRYWEK.
6. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
7. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZARÓWNO NA RYSUNKACH JAK I W CZĘŚCI OPISOWEJ) STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE I REPRODUKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ a.S.p.a.
8. TEREN BUDOWY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZĄDKOWANY I ZABEZPIECZONY POD WZGLĘDEM BHP I P.POŻ. W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT WINNI BYĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISÓW BHP I P.POŻ.
9. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK SPRAWDZAJĄCYCH DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWNIA.

±0.00=+2,35 m n.p.m.

a.S.p.a. Pracownia Architektoniczna

Architektura:
a.S.p.a. Pracownia Architektoniczna
ul. Kwiatowa 13, 58–306 Wałbrzych
tel: (74) 6654260, fax: (74) 6654260
e–mail: biuro@as-pa.pl

Projekt, Adres: Zagospodarowanie terenów sportowo--rekreacyjnych
ul. Śliwińskiego, Kołobrzeg; nr działek: 51/14, 51/15, 51/16, 50, 133, 134, 135, 136/2, 137, 138, 139

Zl. Nr: 4/I/2008
Data: XII.2008

Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Faza: PW
Skala: 1:100

Główny Projektant: arch. Aleksander Szarapo
ANF 2/177/82

Sprawdził: arch. Maciej Szarapo
19/06/DOIA

Projektował: arch. Andrzej Poniewierka
282/76/Wwm
arch. Łukasz Komar
09/06/DOIA
arch. Mikołaj Smoleński

Opracował: arch. Łukasz Komar

Schemat:



Temat i Nr. Rys: STADION PIŁKARSKI
TRYBUNA "A" I "B"- RZUT POZIOMU +4,32

A03