
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Inwestorski nr 1/MBP/12013r.

Roboty Budowlane -roboty rozbiórkowe , roboty budowlano-montażowe układanie posadzki i płytek terakotowych i tarkietów , malowanie pomieszczeń w salach wypożyczalni pomieszczenia na parterze przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Obiekt Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262520 - Roboty murowe
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie

Budowa ul. Brzozowa , 78-100 Kołobrzeg

Inwestor Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima, ul. Frankowskiego 3 , 78-100 Kołobrzeg

Biuro kosztorysowe Usługi Inwestycyjne i Nadzór budowlany Ryszard Truszkowski

Poziom cen IV kw 2012 r. z rynku kołobrzieskiego

Koszty zakupu

Sporządził Ryszard Truszkowski

Grzybowo 27.03.2013r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 okna drewniane wymiar : 1,40*0,91 szt 23 23 ościeżnice drewniane wymiar : 2,05*0,70 szt 4 wymiar : 2,05*0,90 szt 1 wymiar : 2,05*1,01 szt 2 prawe skrzydło budynku 7 ościeżnice drewniane wymiar : 2,05*0,70 szt 3 wymiar : 2,05*1,01 szt 2 wymiar : 1,80*0,80 szt 1 środkowe skrzydło budynku 6 ościeżnice drewniane wymiar : 2,05*0,70 szt 2 wymiar : 2,05*1,01 szt 2 Lewe skrzydło budynku 4	szt	23,00
			szt	7,00
			szt	6,00
			szt	4,00
		razem	szt	40,00
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 okna drewniane wymiar : 1,40*1,85 szt 9 1,40*1,85 * 9 ościeżnice drzwiowe wymiar : 1,41*2,10 1,41*2,10 *2	m2	23,31
			m2	5,92
		razem	m2	29,23
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapetów z blachy ocynkowanej parapety blaszane wymiar : 0,25*0,81 szt 23 0,25*0,81*23 parapety blaszane wymiar : 0,25*1,71 szt 9 0,25*1,71*9 0,25*0,50*4	m2	4,66
			m2	3,85
			m2	0,50
		razem	m2	9,01
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko parapety blaszane wymiar : 0,45*0,91 szt 23 0,91*23 parapety blaszane wymiar : 0,45*1,81 szt 9 1,81*9 0,50*4	m	20,93
			m	16,29
			m	2,00
		razem	m	39,22
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina skrzydło środkowe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3 skrzydło lewe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*2 (3,50*5,40)*1	m2	38,88
			m2	56,70
			m2	25,92
			m2	18,90
		razem	m2	140,40
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Płytki PCV skrzydło prawe budynku płytki PCV (3,50*3,60)*4 (3,50*5,40)*3 skrzydło środkowe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3 skrzydło lewe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*2 (3,50*5,40)*1	m2	50,40
			m2	56,70
			m2	38,88
			m2	56,70
			m2	25,92
			m2	18,90
		razem	m2	247,50
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufitu skrzydło prawe budynku sufitu (3,50*3,60)*4 (3,50*5,40)*3 3,40*5,70 4,20*5,70 2,85*3,90 2,70*3,40 skrzydło środkowe budynku sufitu (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3	m2	50,40
			m2	56,70
			m2	19,38
			m2	23,94
			m2	11,12
			m2	9,18
			m2	38,88
			m2	56,70

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,60*1,60	m2	2,56
		3,70*1,60	m2	5,92
		3,90*5,90	m2	23,01
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		razem	m2	415,54
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		razem	m2	965,83
9	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,00	m2	44,80
		-2,00*0,70*6	m2	-8,40
		WC skrzydło środkowe (1,70+2,40)*2,71	m2	11,11
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,00	m2	15,20
		(1,10+1,80)*2*2,00	m2	11,60
		razem	m2	74,31
10	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia		
		0,90*1,60	m2	1,44
		1,60*1,30	m2	2,08
		0,90*1,40	m2	1,26
		2,40*1,40	m2	3,36
		Skrzydło środkowe 2,40*2,20	m2	5,28
		1,80*2,40	m2	4,32
		Skrzydło lewe 2,00*1,80	m2	3,60
		1,10*1,80	m2	1,98
		razem	m2	23,32
11	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,71	m2	60,70
		WC skrzydło środkowe (ściana nośna) (1,70+2,40)*2,71	m2	11,11
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,71	m2	20,60
		(1,10+1,80)*2*2,71	m2	15,72

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	108,13
12	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,70+1,20+2,40+1,20)*2,71	m2	17,62
		razem	m2	17,62
13	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	25,00
14	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	25,00
2. Roboty budowlano- montażowe				
15	KNR 4-01 0332/05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,00
16	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły pomieszczenie dla niepełnosprawnych (2,20+2,50+1,30+1,30)*2,71 i WC dla pracowników	m2	19,78
		razem	m2	19,78
17	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50+1,20	m	2,70
		razem	m	2,70
18	KNR 0-19 0929/06	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 (uwaga Okna Łukowe według dokumentacji zdjęciowej elewacji okna drewniane 1,40*0,91*23 1,40*1,85 * 9	m2	29,30
			m2	23,31
		razem	m2	52,61
19	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Inwestorem prawe skrzydło budynku 2,15*1,10 * 2 środkowe skrzydło budynku 2,15*1,10 * 2 Lewe skrzydło budynku 2,15*1,10 * 2	m2	4,73
			m2	4,73
			m2	4,73
		razem	m2	14,19
20	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Inwestorem prawe skrzydło budynku 2,15*1,50 środkowe skrzydło budynku 2,15*1,50	m2	3,23
			m2	3,23
		razem	m2	6,46
21	KNNR-W 2 0505/01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm parapety 23*1,00*0,25 9*2,00*0,25 0,25*0,50*4	m2	5,75
			m2	4,50
			m2	0,50
		razem	m2	10,75
22	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników z konglomeratu o długości do 1m parapety konglomerat wymiar : 0,30*0,91 szt 23 wymiar : 0,30*0,60 szt 4 23 4	szt	23,00
			szt	4,00
		razem	szt	27,00
23	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m parapety konglomerat wymiar : 0,30*1,81 szt 9 9	szt	9,00
		razem	szt	9,00
24	KNR 0-19 0931/01	Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 środkowe skrzydło budynku (4 szt) 0,65*0,65*4	m2	1,69
		razem	m2	1,69

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,71	m2	60,70
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,71	m2	20,60
		(1,10+1,80)*2*2,71	m2	15,72
		Skrzydło środkowe		
		pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych (2,50+1,20+2,20)*2,71	m2	15,99
		(2,20+3,50)*2*2,71	m2	30,89
		-1,00*2,02	m2	-2,02
		-0,90*2,05	m2	-1,85
		razem	m2	140,03
26	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,71	m2	60,70
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,71	m2	20,60
		(1,10+1,80)*2*2,71	m2	15,72
		Skrzydło środkowe		
		pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych (2,50+1,20+2,20)*2,71	m2	15,99
		(2,20+3,50)*2*2,71	m2	30,89
		-1,00*2,02	m2	-2,02
		-0,90*2,05	m2	-1,85
		razem	m2	140,03
27	KNR 2-02s 0829/01	przygotowanie podłoża		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,71	m2	60,70
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,71	m2	20,60
		(1,10+1,80)*2*2,71	m2	15,72
		Skrzydło środkowe		
		pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych (2,50+1,20+2,20)*2,71	m2	15,99
		(2,20+3,50)*2*2,71	m2	30,89
		-1,00*2,02	m2	-2,02
		-0,90*2,05	m2	-1,85
		razem	m2	140,03
28	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą na wysokość 2,50 metrów		
		WC skrzydło prawe (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*2,71	m2	60,70
		WC skrzydło lewe (2,00+1,80)*2*2,71	m2	20,60
		(1,10+1,80)*2*2,71	m2	15,72
		Skrzydło środkowe		
		pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych (2,50+1,20+2,20)*2,71	m2	15,99
		(2,20+3,50)*2*2,71	m2	30,89
		-1,00*2,02	m2	-2,02
		-0,90*2,05	m2	-1,85
		razem	m2	140,03
29	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z folii w płynie z taśmą		
		WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia		
		0,90*1,60	m2	1,44
		1,60*1,30	m2	2,08
		0,90*1,40	m2	1,26
		2,40*1,40	m2	3,36
		Skrzydło lewe 2,00*1,80	m2	3,60
		1,10*1,80	m2	1,98
		Skrzydło środkowe 2,20*2,50	m2	5,50
		2,20*1,30	m2	2,86
		WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia		
		0,90*1,60	m2	1,44
		1,60*1,30	m2	2,08
		0,90*1,40	m2	1,26
		2,40*1,40	m2	3,36
		Skrzydło lewe 2,00*1,80	m2	3,60
		1,10*1,80	m2	1,98
		Skrzydło środkowe 2,20*2,50	m2	5,50

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,20*1,30	m2	2,86
		razem	m2	44,16
30	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia 0,90*1,60 1,60*1,30 0,90*1,40 2,40*1,40 Skrzydło lewe 2,00*1,80 1,10*1,80 Skrzydło środkowe 2,20*2,50 2,20*1,30 wejścia zewnętrzne 3,20*1,80*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,44 2,08 1,26 3,36 3,60 1,98 5,50 2,86 17,28
		razem	m2	39,36
31	KNR 2-02s 1118/01	Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia 0,90*1,60 1,60*1,30 0,90*1,40 2,40*1,40 Skrzydło lewe 2,00*1,80 1,10*1,80 Skrzydło środkowe 2,20*2,50 2,20*1,30 wejścia zewnętrzne 3,20*1,80*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,44 2,08 1,26 3,36 3,60 1,98 5,50 2,86 17,28
		razem	m2	39,36
32	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia 0,90*1,60 1,60*1,30 0,90*1,40 2,40*1,40 Skrzydło lewe 2,00*1,80 1,10*1,80 Skrzydło środkowe 2,20*2,50 2,20*1,30 wejścia zewnętrzne 3,20*1,80*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,44 2,08 1,26 3,36 3,60 1,98 5,50 2,86 17,28
		razem	m2	39,36
33	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia 0,90*1,60 1,60*1,30 0,90*1,40 2,40*1,40 Skrzydło lewe 2,00*1,80 1,10*1,80 Skrzydło środkowe 2,20*2,50 2,20*1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,44 2,08 1,26 3,36 3,60 1,98 5,50 2,86
		razem	m2	22,08
34	Kalkulacja indywidualna	Ościeznica regulowana obejmująca ścianę o szerokości 12-16cm , wymiar otworu 2,08x 96m / typ drzwi PORTA lub równoważne / ościeznice drewniane wymiar : 2,08*0,96 szt 5 wymiar : 1,80*0,96 szt 1 6 ościeznice drewniane wymiar : 2,08*1,00 szt 2 wymiar : 2,08*0,96 szt 1 środkowe skrzydło budynku 3 ościeznice drewniane wymiar : 2,08*0,96 szt 2 Lewe skrzydło budynku 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	6,00 3,00 2,00 11,00
		razem	szt.	11,00
35	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne Skrzydła drzwiowe 2,08*0,96 *5	m2	9,98

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		WC skrzydło prawe cztery pomieszczenia		
		-0,90*1,60	m2	-1,44
		-1,60*1,30	m2	-2,08
		-0,90*1,40	m2	-1,26
		-2,40*1,40	m2	-3,36
		Skrzydło lewe -2,00*1,80	m2	-3,60
		-1,10*1,80	m2	-1,98
		razem	m2	401,82
43	KNR 2-02s 0815/05	analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		razem	m2	965,83
44	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		razem	m2	965,83
45	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		skrzydło prawe budynku sufity (3,50*3,60)*4	m2	50,40
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		3,40*5,70	m2	19,38
		4,20*5,70	m2	23,94
		2,85*3,90	m2	11,12
		2,70*3,40	m2	9,18
		skrzydło środkowe budynku sufity (3,60*3,60)*3	m2	38,88
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		1,60*1,60	m2	2,56
		3,70*1,60	m2	5,92
		3,90*5,90	m2	23,01
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		razem	m2	1.381,37
46	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity		
		skrzydło prawe budynku sufity (3,50*3,60)*4	m2	50,40
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		3,40*5,70	m2	19,38
		4,20*5,70	m2	23,94
		2,85*3,90	m2	11,12
		2,70*3,40	m2	9,18
		skrzydło środkowe budynku sufity (3,60*3,60)*3	m2	38,88
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		1,60*1,60	m2	2,56
		3,70*1,60	m2	5,92

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,90*5,90	m2	23,01
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		razem	m2	415,54
47	KNR 2-02s 1505/04	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
		skrzydło prawe budynku sufity (3,50*3,60)*4	m2	50,40
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		3,40*5,70	m2	19,38
		4,20*5,70	m2	23,94
		2,85*3,90	m2	11,12
		2,70*3,40	m2	9,18
		skrzydło środkowe budynku sufity (3,60*3,60)*3	m2	38,88
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		1,60*1,60	m2	2,56
		3,70*1,60	m2	5,92
		3,90*5,90	m2	23,01
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		razem	m2	415,54
48	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		razem	m2	965,83
49	KNR 2-02s 1505/04	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
		skrzydło prawe budynku ściany (3,50+3,60)*2*4*2,71	m2	153,93
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		sale (3,40+5,70)*2*2,71	m2	49,32
		korytarz wejście drugie (4,20+5,70)*2*2,71	m2	53,66
		biuro (2,85+3,90)*2*2,71	m2	36,59
		WC (1,30+1,60+1,30+1,60+1,30+0,90+1,30+0,90+1,40+0,90+1,40+0,90+2,40+1,40+2,40+1,40)*0,71	m2	15,90
		ściana w wejściu (2,40+2,40+0,30)*2,71	m2	13,82
		minus przejścia -2,00*1,80*12	m2	-43,20
		-4,20*2,71	m2	-11,38

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*6	m2	10,08
		skrzydło środkowe budynku ściany (3,60+3,60)*2*3*2,71	m2	117,07
		sale (3,50+5,40)*2*3*2,71	m2	144,71
		wejście (1,60+1,70)+(1,70+3,60)*2*2,71	m2	32,03
		WC (5,80+2,90+1,20+5,80+2,50)*2,71	m2	49,32
		minus przejścia -2,00*1,80*10	m2	-36,00
		ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*5	m2	8,40
		-1,70*2,71	m2	-4,61
		skrzydło lewe budynku ściany (3,60+3,60)*2*2*2,71	m2	78,05
		sale (3,50+5,40)*2*1*2,71	m2	48,24
		Wejście I (1,30*1,80)*2*2,71	m2	12,68
		Wejście II (1,80+3,00)*2*2,71	m2	26,02
		wejście III (3,50+3,60+3,60+1,50)*2,71	m2	33,06
		WC (1,80+2,00)*2*0,71	m2	5,40
		WC (1,10+1,80)*2*0,71	m2	4,12
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		-3,00*2,71	m2	-8,13
		minus przejścia -2,00*1,80*6	m2	-21,60
		Ościeża (1,80*2,00+2,00)*0,30*3	m2	5,04
		razem	m2	965,83
50	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		pomieszczenie techniczne (1,60+11,60)*2*3,20	m2	84,48
		1,60*11,60	m2	18,56
		razem	m2	103,04
51	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		pomieszczenie techniczne		
		1,60*11,60	m2	18,56
		razem	m2	18,56
52	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		pomieszczenie techniczne (1,60+11,60)*2*3,20	m2	84,48
		razem	m2	84,48
53	KNR 4-01 0702/09	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej		
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9 płyty		
		3,20*9*2	m	57,60
		1,80*2*9	m	32,40
		razem	m	90,00
54	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach		
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9 płyty		
		3,20*9*2*0,30	m2	17,28
		1,80*2*9*0,30	m2	9,72
		razem	m2	27,00
55	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich		
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9 płyty		
		3,20*9*2*0,30	m2	17,28
		1,80*2*9*0,30	m2	9,72
		razem	m2	27,00
56	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9	m2	51,84
		3,20*0,25*9	m2	7,20
		razem	m2	59,04
57	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9	m2	51,84
		3,20*0,25*9	m2	7,20
		razem	m2	59,04
58	KNR 0-23 2611/03	Analogia malowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją elewacyjną		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wejścia płyty balkonowe (1,80*3,20)*9 3,20*0,25*9	m2 m2	51,84 7,20
		razem	m2	59,04
59	KNR 19-01 0639/03	Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych (czyszczenie napisów z cegły klinkierowych na elewacji) (7,50+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60)* 2,80 (1,80*2,80*22)	m2 m2	202,44 110,88
		razem	m2	313,32
60	KNR 19-01 0643/05	Analogia czyszczenie metoda dwukrotne metodą smarowania preparatami środków solnych ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 (7,50+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60)* 2,80 (1,80*2,80*22)	m2 m2	202,44 110,88
		razem	m2	313,32
61	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (7,50+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60)* 2,80 (1,80*2,80*22)	m2 m2	202,44 110,88
		razem	m2	313,32
62	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie środkiem do cegieł klinkierowych (7,50+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60+3,60)* 2,80 (1,80*2,80*22)	m2 m2	202,44 110,88
		razem	m2	313,32
63	KNR 2-02s 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o gr. 2cm wraz z siatką zbrojeniową PCV skrzydło prawe budynku płytki PCV (3,50*3,60)*4 (3,50*5,40)*3 skrzydło środkowe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3 skrzydło lewe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*2 (3,50*5,40)*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	50,40 56,70 38,88 56,70 25,92 18,90
		razem	m2	247,50
64	KNR 2-02s 1112/02	Posadzki z wykładzin przemysłowych Optimal kolory pastelowe do uzgodnienia z Iwestorem (współczynniki za wykonanie wyobieżni na ścianie 10cm) skrzydło prawe budynku płytki PCV (3,50*3,60)*4 (3,50*5,40)*3 skrzydło środkowe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3 skrzydło lewe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*2 (3,50*5,40)*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	50,40 56,70 38,88 56,70 25,92 18,90
		razem	m2	247,50
65	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Optimal różne kolory skrzydło prawe budynku płytki PCV (3,50*3,60)*4 (3,50*5,40)*3 skrzydło środkowe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*3 (3,50*5,40)*3 skrzydło lewe budynku płytki PCV (3,60*3,60)*2 (3,50*5,40)*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	50,40 56,70 38,88 56,70 25,92 18,90
		razem	m2	247,50
66	Kalkulacja indywidualna	analogia- Ręczne przeniesienie regałów i kartonów na odległość do 10m		szt 230,00
67	Kalkulacja indywidualna	analogia- prace budowlane nieprzewidziane (R+M+S)		r-g 100,00
68	Kalkulacja indywidualna	analogia- prace elektryczne nieprzewidziane (R+M+S)		r-g 50,00
69	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		55*2	m2	110,00
		27*2	m2	54,00
		25*2	m2	50,00
		razem	m2	214,00
70	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek		
		skrzydło prawe budynku sufity (3,50*3,60)*4	m2	50,40
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		3,40*5,70	m2	19,38
		4,20*5,70	m2	23,94
		2,85*3,90	m2	11,12
		2,70*3,40	m2	9,18
		skrzydło środkowe budynku sufity (3,60*3,60)*3	m2	38,88
		(3,50*5,40)*3	m2	56,70
		1,60*1,60	m2	2,56
		3,70*1,60	m2	5,92
		3,90*5,90	m2	23,01
		skrzydło lewe budynku sufity (3,60*3,60)*2	m2	25,92
		(3,50*5,40)*2	m2	37,80
		3,10*1,75	m2	5,43
		podcienie 3,00*1,80*9	m2	48,60
		razem	m2	415,54
71	KNR 0-19 1024/05	Analogia montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w kolorze brąz o powierzchni ponad 3,0m2		
		3,20*2,50*3	m2	24,00
		razem	m2	24,00
		3. Roboty sanitarne		
72	KNR 4-01 0209/02	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 15 cm	m2	4,00
73	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki		
		4	kpl.	4,00
		razem	kpl.	4,00
74	KNR 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4,00
75	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	35,00
76	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	35,00
77	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00
78	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	4,00
79	KNR 4-02 0508/01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	8,00
80	KNR 0-13 0228/03	Rurociągi o śr. 110 mm	m	5,00
81	KNR 2-15 0208/05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	5,00
82	KNR 2-15 0208/03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	5,00
83	KNR 2-15 0205/04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	5,00
84	KNR 2-15 0205/02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	15,00
85	KNR-W 2-15 0218/01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	2,00
86	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,00
87	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,00
88	KNR 0-13 0128/01	Rurociągi z rur ALU-PEX o średnicy 16 mm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych	m	35,00
89	KNR 0-13 0128/02	Rurociągi z rur ALU-PEX o średnicy 20 mmm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych	m	10,00
90	KNR 0-31 0113/01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m	45,00
91	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych ALU-PEX do zaworów czepalnych, baterii o połączeniach sztywnych o śr. zew. 15 mm	szt.	10,00
92	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	35,00
93	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.	4,00
94	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,00
95	KNR 2-15/GEBERI T 0101/01	Elementy montażowe - montaż stelaży do muszli	kpl.	4,00
96	KNR 2-15/GEBERI T 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	4,00
97	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4,00
98	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	4,00
99	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00
100	KNR 2-15 0115/03	Baterie dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
101	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
102	KNR 2-15 0221/04	analogia - montaż lustra regulowanego dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
103	KNR 2-15/GEBERI T 0101/01	Elementy montażowe - montaż stelaży do muszli dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00
104	KNR 2-15/GEBERI T 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00
105	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00
106	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalk i pochwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.	5,00
		5	razem	5,00
107	KNR-W 4-02 0506/05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		3*20	m	60,00	
			razem	m	60,00
108	KNR 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika z rury zębrowej żeliwnej o długości 2,0m	szt	40,00	
109	KNR-W 2-15 0403/05	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	60,00	
110	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	20,00	
111	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 20*0,60*2,71	m2	32,52	
			razem	m2	32,52
112	Kalkulacja indywidualna	analogia- prace hydrauliczne nieprzewidziane (R+M+S)	r-g	10,00	
113	KNR-W 2-15 0406/01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.	20,00	
114	KNR-W 2-15 0436/01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	20,00	
		4. Roboty elektryczne			
115	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	85,000	
116	KNR 5-08 0502/10	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	85,000	
117	KNR 5-08 0511/19	Montaż lamp oświetleniowych przystosowanych do pomieszczeń biblioteki	szt	85,000	
118	Kalkulacja indywidualna	drobne prace instalacyjne: kucie bruzd, układanie przewodów do gniazd hermetycznych itp	kpl	35,000	
119	KNR 4-03 0506/01	Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych	szt	48,000	
120	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	42,000	
121	KNNR 9 1201/02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,000	
122	KNNR 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt	89,000	
123	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000	
124	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	5,000	
125	Kalkulacja indywidualna.	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbioru.	m3	0,5	

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	40,00		
2	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	29,23		
3	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapetów z blachy ocynkowanej	m2	9,01		
4	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	39,22		
5	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina	m2	140,40		
6	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Płytki PCV	m2	247,50		
7	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity	m2	415,54		
8	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany	m2	965,83		
9	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	74,31		
10	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	23,32		
11	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	108,13		
12	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	17,62		
13	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	25,00		
14	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	25,00		
2. Roboty budowlano- montażowe					
15	KNR 4-01 0332/05 Wykucie strzemi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,00		
16	KNR 2-02 0120/02 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	19,78		
17	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,70		
18	KNR 0-19 0929/06 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednokrotnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 (uwaga Okna Łukowe według dokumentacji zdjęciowej elewacji)	m2	52,61		
19	KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	14,19		
20	KNR 0-19 0931/08 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	6,46		
21	KNR-W 2 0505/01 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm parapety	m2	10,75		
22	KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników z konglomeratu o długości do 1m	szt	27,00		
23	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m	szt	9,00		
24	KNR 0-19 0931/01 Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2	m2	1,69		
25	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	140,03		
26	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	140,03		
27	KNR 2-02s 0829/01 przygotowanie podłoża	m2	140,03		
28	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą na wysokość 2,50 metrów	m2	140,03		
29	Kalkulacja indywidualna Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśmą	m2	44,16		
30	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	39,36		
31	KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża	m2	39,36		
32	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	39,36		
33	NNRNKB 11 2030/01 Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym	m2	22,08		
34	Kalkulacja indywidualna Ościeżnica regulowana obejmująca ścianę o szerokości 12-16cm , wymiar otworu 2,08x 96m / typ drzwi PORTA lub równoważne /	szt.	11,00		
35	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne	m2	21,86		
36	KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	11,00		
37	KNR 4-01 0919/20 Montaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami łazienkowymi	kpl.	7,00		
38	KNR 4-01 0919/20 Montaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami łazienkowymi dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,00		
39	KNR 4-01 0919/26 Montaż zamku wraz z szyldem	kpl.	2,00		
40	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe	m2	401,82		
41	Kalkulacja indywidualna Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką	m	284,10		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
42	KNR 2-02s 0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe	m2	401,82		
43	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe	m2	965,83		
44	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	965,83		
45	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	1.381,37		
46	KNR 2-02s 1505/03 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity	m2	415,54		
47	KNR 2-02s 1505/04 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.	m2	415,54		
48	KNR 2-02s 1505/03 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany	m2	965,83		
49	KNR 2-02s 1505/04 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.	m2	965,83		
50	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	103,04		
51	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,56		
52	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	84,48		
53	KNR 4-01 0702/09 Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej	m	90,00		
54	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	27,00		
55	KNR 4-01 0716/03 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	27,00		
56	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	59,04		
57	KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	59,04		
58	KNR 0-23 2611/03 Analogia malowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją elewacyjną	m2	59,04		
59	KNR 19-01 0639/03 Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych (czyszczenie napisów z cegły klinkierowych na elewacji)	m2	313,32		
60	KNR 19-01 0643/05 Analogia czyszczenie metoda dwukrotne metodą smarowania preparatami środków solnych ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2	m2	313,32		
61	KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	313,32		
62	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie środkiem do cegieł klinkierowych	m2	313,32		
63	KNR 2-02s 1115/01 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o gr. 2cm wraz z siatką zbrojeniową PCV	m2	247,50		
64	KNR 2-02s 1112/02 Posadzki z wykładzin przemysłowych Optimal kolory pastelowe do uzgodnienia z Iwestorem (współczynniki za wykonanie wyoblen na ścianie 10cm)	m2	247,50		
65	KNR 2-02s 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych Optimal różne kolory	m2	247,50		
66	Kalkulacja indywidualna analogia- Ręczne przeniesienie regałów i kartonów na odległość do 10m	szt	230,00		
67	Kalkulacja indywidualna analogia- prace budowlane nieprzewidziane (R+M+S)	r-g	100,00		
68	Kalkulacja indywidualna analogia- prace elektryczne nieprzewidziane (R+M+S)	r-g	50,00		
69	KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	214,00		
70	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	415,54		
71	KNR 0-19 1024/05 Analogia montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w kolorze brąz o powierzchni ponad 3,0m2	m2	24,00		
3. Roboty sanitarne					
72	KNR 4-01 0209/02 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 15 cm	m2	4,00		
73	KNR 4-02 0235/06 Demontaż umywalki	kpl.	4,00		
74	KNR 4-02 0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4,00		
75	KNR 4-02 0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	35,00		
76	KNR 4-02 0114/02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	35,00		
77	KNR 4-02 0131/01 Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00		
78	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	4,00		
79	KNR 4-02 0508/01 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	8,00		
80	KNR 0-13 0228/03 Rurociągi o śr. 110 mm	m	5,00		
81	KNR 2-15 0208/05 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	5,00		
82	KNR 2-15 0208/03 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	5,00		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
83	KNR 2-15 0205/04 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	5,00		
84	KNR 2-15 0205/02 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	15,00		
85	KNR-W 2-15 0218/01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2,00		
86	KNR 4-01 0339/01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,00		
87	KNR 4-01 0336/01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,00		
88	KNR 0-13 0128/01 Rurociągi z rur ALU-PEX o średnicy 16 mm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych	m	35,00		
89	KNR 0-13 0128/02 Rurociągi z rur ALU-PEX o średnicy 20 mm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych	m	10,00		
90	KNR 0-31 0113/01 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m	45,00		
91	KNR 4 0116/01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych ALU-PEX do zaworów czerpalnych, bateri o połączeniach sztywnych o śr. zew. 15 mm	szt.	10,00		
92	KNR-W 2-15 0127/01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	35,00		
93	KNR-W 2-15 0142/03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.	4,00		
94	KNR-W 2-15 0132/01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,00		
95	KNR 2-15/GEBERIT 0101/01 Elementy montażowe - montaż stelaży do muszli	kpl.	4,00		
96	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	4,00		
97	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4,00		
98	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	4,00		
99	KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00		
100	KNR 2-15 0115/03 Baterie dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15mm	szt.	1,00		
101	KNR 2-15 0221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00		
102	KNR 2-15 0221/04 analogia - montaż lustra regulowanego dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00		
103	KNR 2-15/GEBERIT 0101/01 Elementy montażowe - montaż stelaży do muszli dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
104	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
105	KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
106	KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umywalk i pochwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.	5,00		
107	KNR-W 4-02 0506/05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m	60,00		
108	KNR 4-02 0520/06 Demontaż grzejnika z rury żebrowej żeliwnej o długości 2,0m	szt.	40,00		
109	KNR-W 2-15 0403/05 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	60,00		
110	KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	20,00		
111	KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	32,52		
112	Kalkulacja indywidualna analogia- prace hydrauliczne nieprzewidziane (R+M+S)	r-g	10,00		
113	KNR-W 2-15 0406/01 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.	20,00		
114	KNR-W 2-15 0436/01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	20,00		
	4. Roboty elektryczne				
115	KNR 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	85,000		
116	KNR 5-08 0502/10 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl.	85,000		
117	KNR 5-08 0511/19 Montaż lamp oświetleniowych przystosowanych do pomieszczeń biblioteki	szt.	85,000		
118	Kalkulacja indywidualna drobne prace instalacyjne: kucie bruzd, układanie przewodów do gniazd hermetycznych itp	kpl.	35,000		
119	KNR 4-03 0506/01 Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych	szt.	48,000		
120	KNR 4-03 0306/02 Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt.	42,000		
121	KNR 9 1201/02 Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,000		
122	KNR 9 1201/03 Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt	89,000		
123	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000		
124	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	5,000		
125	Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.	m3	0,5		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem minus 10%				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	83,763		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	166,389		
3	Elektromonterzy gr.III	r-g	80,848		
4	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,950		
5	Malarze gr.II	r-g	231,623		
6	Montażysty gr.II	r-g	45,597		
7	Montażysty gr.III	r-g	65,100		
8	Monterzy gr.II	r-g	355,228		
9	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	21,480		
10	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	1,860		
11	Murarze gr.III	r-g	69,186		
12	Posadzkarze gr.II	r-g	183,430		
13	Posadzkarze gr.III	r-g	257,650		
14	Robocizna razem	r-g	13,750		
15	Robocizna	r-g	280,567		
16	Roboczogodzina	r-g	35,000		
17	Robotnicy gr.I	r-g	1.234,118		
18	Robotnicy gr.II	r-g	49,705		
19	Robotnicy	r-g	920,915		
20	Stolarze gr.II	r-g	21,122		
21	Szklarze gr.II	r-g	12,480		
22	Szklarze gr.III	r-g	15,533		
23	Tynkarze gr.II	r-g	55,368		
24	Tynkarze gr.III	r-g	1.327,387		
		Razem			5.529,052

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bateria umywalkowa stojąca chrom Deante Fliger Patras BFP021M - z zamknięciem otworu	szt	4,000		
2	Baterie dla osób niepełnosprawnych z wysięgnikiem dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
3	Boczeki PCV w kolorze blachy	szt	72,000		
4	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	951,418		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,869		
6	Cement portlandzki 35	t	0,484		
7	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,460		
8	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	14,190		
9	Drzwiczki rewizyjne do zaworów	szt	4,000		
10	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	29,692		
11	Farba emulsyjna zewnętrzna elewacyjna	dm3	17,712		
12	Farba tikurylla kolor	dm3	381,258		
13	Folia w płynie Sopro	kg	21,197		
14	Gips budowlany szpachlowy	kg	172,959		
15	Gips budowlany szpachlowy	t	3,462		
16	Gips budowlany	kg	2.051,475		
17	Głowica	szt	20,000		
18	Gniazda hermetyczne wtyczkowe p.t.	szt	42,840		
19	Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszni i głowicą i zaworem 600/1000 firmy Purmo CV22	szt	20,000		
20	Kątowniki aluminiowe	m	334,102		
21	klamki z szyldami dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000		
22	klamki z szyldami do łazienek i WC	szt	7,000		
23	Klej do wykładzin przemysłowych	kg	356,400		
24	Kołki do wstrzeliwania	szt	132,031		
25	Kołki kotwiące	szt	340,000		
26	Kołki rozporowe '	szt	46,550		
27	kołki rozporowe	szt	16,500		
28	Kotwy	szt	543,537		
29	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	4,201		
30	Kształtki - kolano ALU-PEX 16 mm	szt	30,000		
31	Kształtki do rur ALU-PEX 20mm	szt	6,500		
32	Kształtki do rur ALU-PEX	szt	24,500		
33	Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	18,500		
34	Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	27,600		
35	Kształtki kanalizacyjne z PCW różne o śr. 110 mm	szt	2,585		
36	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	85,853		
37	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	23,414		
38	Lustro regulowane dla osób niepełnosprawnych - lustro uchylne z ramie stali nierdzewnej SERIA B-294 MAT wym. 410mm(S) x 760mm(W)	szt	1,000		
39	Łączniki krzyżowe	szt	58,512		
40	Łączniki rozporowe	szt	45,043		
41	Masa samopozomująca gr 2cm	kg	1.113,750		
42	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	9,715		
43	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	30,390		
44	Nadproża prefabrykowane	m	2,754		
45	napęd elektryczny	szt	3,000		
46	Narożniki aluminium z siatką przy ościeżach okiennych	mb	200,000		
47	Okna aluminiowe do 1,0m2	m2	1,690		
48	Okna z PCW rozwiernie i uchylno-rozwiernie jednodzielne do 1,5m2	m2	52,610		
49	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biblioteki	szt	85,000		
50	Osciecznica drewniana PORTA lub równoważna w kolorze machoń regulowana szerokości	szt	10,000		
51	Opuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 6 mm do rurociągów 15 mm	m	47,250		
52	Parapety prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej	m2	10,858		
53	Pasta podłogowa	kg	29,700		
54	Pianka poliuretanowa	dm3	29,046		
55	Piasek do zapraw	m3	7,170		
56	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 40x40cm	m2	40,147		
57	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	142,831		
58	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	34,146		
59	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	22,963		
60	Podokienniki prefabrykowane konglomerat marmurowy	szt	36,000		
61	Postumenty porcelanowe do umywalk Nova Top Koło Simple kod nr 067200	szt	4,000		
62	Postumenty porcelanowe do umywalk	szt	1,000		
63	Preparat do cegieł klinkierowych	kg	62,664		
64	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	19,680		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	290,088		
66	Pręty spawalnicze z PCW w różnych kolorach	kg	14,850		
67	Profil sufitowy	m	97,152		
68	Roleta zewnętrzna antywłamaniowa kolor brąz	m2	24,000		
69	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm	m	4,610		
70	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	4,030		
71	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	12,540		
72	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm	m	60,000		
73	Rury wielowarstwowe ALU-PEX 16 mm	m	36,050		
74	Rury wielowarstwowe ALU-PEX 20 mm	m	10,300		
75	Siatka PCV	m3	284,625		
76	Silikon	dm3	3,683		
77	Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne 1,80*96cm (pełne do pomieszczenia technicznego	szt	1,000		
78	Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne 2,08*96cm (pełne do biura)	szt	1,000		
79	Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne 2,08*96cm , wraz z rozetami lub kratkami wentylacyjnymi	szt	8,000		
80	Skrzydła drzwiowe drewniane rozsuwane dla osób niepełnosprawnych typ drzwi PORTA : - kolor ciemny machoń lub równoważne 2,08*100cm , wraz z rozetami lub kratkami wentylacyjnymi i prowadnicami	szt	2,000		
81	Syfony umywalkowe mosiężne, chromowe z grzybkim i dźwignią	szt	1,000		
82	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	5,000		
83	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	255,685		
84	Środek solny	kg	44,805		
85	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	73,625		
86	Taśma spoinowa	m	38,198		
87	Uchwyty do rur ALU-PEX	szt	56,550		
88	Uchwyty do rur ALU-PEX'	szt	12,500		
89	Uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	szt	21,600		
90	Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	10,000		
91	Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	20,000		
92	Uchwyty montowane dościan uchylne do umywalk dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000		
93	Uchwyty montowane od ściany uchylne do WC dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000		
94	Umywalki porcelanowe Nova Top 50 cm Koło Simple kod nr 061150	szt	4,000		
95	unii grunt	dm3	178,197		
96	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	6,250		
97	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm'	szt	20,000		
98	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	21,000		
99	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm'	szt	20,000		
100	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110 mm	szt	6,500		
101	Umywalka dla osób niepełnosprawnych profilowana	kpl	1,000		
102	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,844		
103	Wapno suchogazzone	t	1,216		
104	Wieszak	szt	45,043		
105	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,128		
106	Wkręty RIGIPS	szt	337,824		
107	Woda	m3	7,648		
108	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	2,000		
109	Wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1,000		
110	Wykładzina przemysłowa PCV w trzech kolorach pastelowych (Opimal)	m2	371,250		
111	Wyłładznik dwubiegowy	szt	48,000		
112	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	177,120		
113	zamek patentowy z sztyldami + klamki	szt	2,000		
114	zaprawa golban	kg	3.419,125		
115	Zaprawa klejąca	kg	1.959,895		
116	Zaprawa spoinująca	kg	99,762		
117	Zaprawa	m3	0,953		
118	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	10,000		
119	Zawór dolny	szt	20,000		
120	Zawór kulowy dn 15	szt	8,000		
121	Zestaw Koło dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000		
122	Zestaw Idoln Koło Simple Kod nr 99068	kpl	4,000		
123	Żarówka halogenowa 200W 250V LH 151E	szt	85,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,353		
2	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,005		
3	Samochód dostawczy do 0,9t (1)	m-g	0,280		
4	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	50,000		
5	Środek transportowy (1)	m-g	9,058		
6	Środek transportowy	m-g	35,138		
7	Wyciąg jednomasztyowy elektryczny 0,5t	m-g	8,352		
8	Wyciąg	m-g	36,265		
9	Wywóz	m-g	0,500		
10	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,378		
		Razem	140,328		