


UWAGA!
 NALEŻY BEZWZGLĘDNI DOSTOSOWAĆ RODZAJ PROFILI, USZCZELEK, OKUĆ I INNYCH
 ELEMENTÓW SYSTEMU ORAZ SPOSOBU MONTAŻU DO WYSOKOŚCI OSADZENIA DANEGO OKNA.
 NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE OKNA BĘDĄ CZĘSTO NARAŻONE NA BARDZO NIEKORZYSTNE
 WARUNKI ATMOSFERYCZNE - SILNY WIATR, OBFIŁE OPADY I INNE.

UWAGA!
NAJWYŻEJ POŁOŻONE OKNO W KAŻDEJ KLATCE SCHODOWEJ (PONAD SPOCZNIKIEM NA POZIOMIE +10) NALEŻY WYPOSAŻYC W SZKLENIE WZMOCNIONE, KLEJONE, ZAPEWNIAJĄCE PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIA W PRZYPADKU STŁUCZENIA PRZED WYBICIEM. NA TYCH POZIOMACH STOSOWAĆ OKNA NIEOTWIERALNE.



UWAGA!
DO DOCIEPLENIA KŁATEK SCHODOWYCH UŻYWAĆ BEZWZGLĘDNIE PEŁNEGO SYSTEMU PRODUKTÓW
POSIADAJĄCEGO AKTUALNY CERTYFIKAT NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ - NP. CAPAROL.

STOSOWAĆ STYROPIAN ZGODNY Z PAR. 216 UST. 9 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH..."
T.J. SAMOGASNAJĄCEGO W SYSTEMIE NRO.

<p>DEMILURG</p>	
<p>TEAM OPRACOWANIA: DOCHYLENIE SCIAN KLATEK SCHODOWYCH NAZWA ILOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. Budowlana 4-10-12, Kolobrzeg, dz. nr 250/2</p>	
<p>INWESTOR: Kołobrzęska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Koszalińska 24 78-100 Kolobrzeg</p>	
<p>EDYTORIA PROJEKTOWA: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMILURG" architekci Grzegorz Małewski i Piotr Kobiernicki ul. Koszalińska 24, 78-100 Kolobrzeg tel. 094.35402341, fax 094.35403942 e-mail: biuro@demilurg.net.pl</p>	
<p>AUTOR: mgr inż. arch. GRZEGORZ MAŁEWSKI upr. nr. A/1976300/20083, w specjalności arch. Zdobądź pomocnicze ISBN Aplikacji 47-0253</p>	
<p>ASISTENT: mgr inż. arch. BORYS MAŁEWSKI</p>	
<p>ETAP: PROJEKT BUDOWLANY</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU: ŚCIANA OSŁONOWA KLATKI PROJEKT PRZEKRÓJ I ZESTAW. STOLARKI</p>	
DATA 16.12.2010.	NR RYSUNKU: 6
SKALA: 1:25	