



# Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

**K-DR. 272.3.2014.III**

**13 lutego 2014**

## Sprostowanie

do przetargu na „**Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg**”.

W części I SIWZ na , w przetargu na „Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”, w dziale II, „Opis przedmiotu zamówienia” podano niewłaściwe ilości elementów pasa drogowego przeznaczone do remontu.

Dział II „Opis przedmiotu zamówienia „, części I SIWZ winien mieć treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość w granicach adm. miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym między innymi:

1/wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych „PROZBET”,	<b>120,00m<sup>2</sup></b>
2/przełożenie nawierzchni z żelbetowych „PROZBET”,	<b>100,00m<sup>2</sup></b>
3/utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu,	<b>600,00m<sup>2</sup></b>
4/remont nawierzchni nieulepszonych-żuźlowych mechanicznie z uzupełnieniem materiału,	<b>400,00m<sup>2</sup></b>
5/remont nawierzchni nieulepszonych-żuźlowych mechanicznie bez uzupełnieniem materiału,	<b>2.000,00m<sup>2</sup></b>
6/wykonanie nowej nawierzchni nieulepszonej-żuźlowej,	<b>300,00m<sup>2</sup></b>
7/remont nawierzchni nieulepszonej-żwirowej z uzupełnieniem materiału, pospółka,	<b>1.000,00m<sup>2</sup></b>
8/remont nawierzchni nieulepszonej kamieniem łamanym,	<b>5.000,0m<sup>2</sup></b>
9/ remont uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym	<b>145,00m<sup>3</sup></b>
10/naprawa nawierzchni typu Hanse Grand	<b>300,00m<sup>2</sup></b>
11/ naprawa nawierzchni typu Terra Way	<b>50,00 m<sup>2</sup></b>
12/remont nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,	<b>1.680,0m<sup>2</sup></b>
13/remont nawierzchni chodników z płyt betonowych i kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej,	<b>890,00 m<sup>2</sup></b>
14/remont nawierzchni i podbudów betonowych,	<b>220,00m<sup>2</sup></b>
15/remont nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca na podsypce cementowo-piaskowej,	<b>290,00m<sup>2</sup></b>
15a/ remont nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8-11 cm, kostka nowa, materiał	<b>200,00 m<sup>2</sup></b>
Wykonawcy	<b>200,00 m<sup>2</sup></b>
16/ Naprawa, wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną piaskiem kwarcowym z żywicą epoksydową	<b>600,00mb</b>
17/remont nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych,	<b>1.030,0m<sup>2</sup></b>
18/przestawienie krawężników betonowych i kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,	<b>300,00mb</b>
19/przestawienie obrzeży betonowych,	<b>620,00mb</b>
20/regulacja kraterk ściekowych ulicznych oraz wymiana uszkodzonych rusztów kraterk ściekowych,	<b>28,00szt.</b>
21/remont cieków ulicznych z kostki betonowej i kamiennej,	<b>80,00mb.</b>

22/wymiana studzienki ściekowej ulicznej oraz przykanalika,	4,00 szt.
23/regulacja wysokościowa urządzeń: wjazdu kanałowego, zaworów, studzienek telekomunikacyjnych,	18,00szt.
24/wymiana przepustu pod zjazdem oraz ścianki czołowej przepustu,	10,00mb
25/wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem,	19,00m3
26/transport technologiczny materiałów budowlanych,	100,00ton
27/mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat II-IV z odwiezieniem urobku na odległość do 5,- km,	500,00m2
28/rozebranie nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej,	150,00m2
29/rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych i kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa,	350,00m2
30/rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm na podsypce piaskowej,	200,00mb
31/wykonanie symboli P-20, P-24, C-13 i C-16	104,- szt.
32/remont muru oporowego z kamienia	5,00 m3
33/ remont balustrad mostowych	55,-mb
34/ rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce c-p	100,-m2
35/ rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe	105,-mb
36/ ciśnieniowe mycie ekranów akustycznych	3000 m2
37/ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi	
38/oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.	
39/wykonanie obmiarów wykonanych napraw nawierzchni, udokumentowanie z Książce obmiarów.	

**2. Jest to szacunkowa, przewidywana ilość prac do wykonania, która w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w ramach środków finansowych na jakie została zawarta umowa.**

**3. Przedmiotem odbioru robót będą roboty wykonane w okresie danego miesiąca, w zakresie uzgodnionym i przekazanym do realizacji przez upoważnionego pracownika, inspektora Referatu Drogowego Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu**

**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz zebrał na swój koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.**

**Uwaga:**

Ilekoć wymieniany jest nowy materiał (kostka betonowa, kostka kamienna, obrzeża, krawężniki, płytki płukane o fakturze z kamienia płukanego, ruszt kratki ściekowych) jest to materiał zakupiony przez Wykonawcę.

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Dlichwiruk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

13.02.2014

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

inż. Karol Królík

INSPEKTOR  
ds. UTRZYMANIA DRÓG

mgr inż. Waldemar Kazimierski  
13.02.2014

Wydział Komunalny – Referat Drogowy, Waldemar Kazimierski tel.: +48 94 35 51 622,  
e-mail: w.kazimierski@um.kolobrzeg.pl