

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	
Zatwierdzam:	

Kosztorys-przedmiary

Obiekt DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH I FRONTOWEJ-ZŁOTA 11A-C
Budowa KOŁOBRZEG UL.ZŁOTA 11A-C
Inwestor Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH I FRONTOWEJ-ZŁOTA 11A-C

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ŚCIANY SZCZYTOWE I FRONTOWA		
		1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 4*5	m2	20,000
		razem	m2	20,000
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem ściana (11,28+7,52+14,72+14,55+7,52+7,36)*35,40 minus okna -1,45*1,46*12*6 -0,8*1,46*12*6 -2,1*1,46*12*6 -0,8*2,3*2*12*3	m2 m2 m2 m2 m2	2.228,430 -152,424 -84,096 -220,752 -132,480
		razem	m2	1.638,678
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. ściana (11,28+7,52+14,72+14,55+7,52+7,36)*35,40 minus okna -1,45*1,46*12*6 -0,8*1,46*12*6 -2,1*1,46*12*6 -0,8*2,3*2*12*3	m2 m2 m2 m2 m2	2.228,430 -152,424 -84,096 -220,752 -132,480
		razem	m2	1.638,678
4	KNNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową. 1638,678/1000*18	t	29,496
		razem	t	29,496
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 1638,678*0,01	m3	16,387
		razem	m3	16,387
6	NNRNKB 8 1624/05	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50% (1,1+11,28+7,52+14,72+14,55+7,52+7,36+1,1)*35,80	m2	2.332,370
		razem	m2	2.332,370
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1,000
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. (1,1+11,28+7,52+14,72+14,55+7,52+7,36+1,1)*35,80	m2	2.332,370
		razem	m2	2.332,370
		1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 1638,678*0,01	m3	16,387
		razem	m3	16,387
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 1638,678*0,01	m3	16,387
		razem	m3	16,387
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu. ściana pomiędzy balkonami i bok 16,387	m3	16,387
		razem	m3	16,387