

Kosztorys-przedmiar

Obiekt DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH-ZYGMUNTOWSKA 17A-B
Budowa KOŁOBRZEG UL.ZYGMUNTOWSKA 17A-B
Inwestor Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH-ZYGMUNTOWSKA 17A-B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ŚCIANA SZCZYTOWA I OKIENNA		
		1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 4*5	m2	20,000
		razem	m2	20,000
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem ściana od parsety (0,82+11,29)*35,40 ściana od balkonów (1,80+7,2)*35,40 minus okna -0,8*1,46*12 ściana od drogi (0,80+6,77)*35,40 -1,1*1,46*12 nad balkonem 3,8*1,8	m2 m2 m2 m2 m2 m2	428,694 318,600 -14,016 267,978 -19,272 6,840
		razem	m2	988,824
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. ściana od parsety (0,82+11,29)*35,40 ściana od balkonów (1,80+7,2)*35,40 minus okna -0,8*1,46*12 ściana od drogi (0,80+6,77)*35,40 -1,1*1,46*12 nad balkonami 3,8*1,8	m2 m2 m2 m2 m2 m2	428,694 318,600 -14,016 267,978 -19,272 6,840
		razem	m2	988,824
4	KNNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową. 988,824/1000*18	t	17,799
		razem	t	17,799
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 988,824*0,01	m3	9,888
		razem	m3	9,888
6	NNRNKB 8 1624/05	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50% ściana od parsety (0,82+11,29+1,1)*35,80 ściana od balkonów (1,80+7,2+1,1+1,1)*35,80 ściana od drogi (0,80+6,77+1,1)*35,80 nad balkonami 3,8*1,8	m2 m2 m2 m2	472,918 400,960 310,386 6,840
		razem	m2	1.191,104
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1,000
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. ściana od parsety (0,82+11,29+1,1)*35,80 ściana od balkonów (1,80+7,2+1,1+1,1)*35,80 ściana od drogi (0,80+6,77+1,1)*35,80 nad balkonami 3,8*1,8	m2 m2 m2 m2	472,918 400,960 310,386 6,840
		razem	m2	1.191,104
		1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 981,984*0,01	m3	9,820
		razem	m3	9,820
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 988,824*0,01	m3	9,888
		razem	m3	9,888
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu. ściana pomiędzy balkonami i bok 9,888	m3	9,888
		razem	m3	9,888