

|                      |      |
|----------------------|------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: PLN         |      |
| Zatwierdzam:         |      |

**Kosztorys-przedmiar**

Obiekt     DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ I OKIENNEJ-BUDOWLANA 8  
Budowa    KOŁOBRZEG UL.BUDOWLANA 8-12  
Inwestor   Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g |
| Koszty zakupu    | 0%           |
| Koszty pośrednie | 0%           |
| Zysk             | 0%           |

---

---

## DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ I OKIENNEJ-BUDOWLANA 8

| Nr | Podstawa                | Opis robót  | Jm                   | Ilość                                    |
|----|-------------------------|---|----------------------|--|
|    |                         | <b>1.ŚCIANA SZCZYTOWA I OKIENNA</b>   |                      |  |
|    |                         | <b>1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.</b>  |                      |  |
| 1  | Kalkulacja indywidualna | Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.<br>4*5   | m2                   | 20,000                                   |
|    |                         | razem   | m2                   | 20,000                                   |
| 2  | Kalkulacja indywidualna | Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem<br>ściana (7,3+11,19)*35,40<br>minus okna -1,45*1,46*12<br>-0,8*1,46*12<br>-2,1*1,46*12  | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 654,546<br>-25,404<br>-14,016<br>-36,792 |
|    |                         | razem   | m2                   | 578,334                                  |
| 3  | KNR 2-02 2602/01        | Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.<br>ściana (7,3+11,19)*35,40<br>minus okna -1,45*1,46*12<br>-0,8*1,46*12<br>-2,1*1,46*12 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 654,546<br>-25,404<br>-14,016<br>-36,792 |
|    |                         | razem   | m2                   | 578,334                                  |
| 4  | KNR 2 0604/02           | Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową.<br>578,334/1000*18   | t                    | 10,410                                   |
|    |                         | razem   | t                    | 10,410                                   |
| 5  | KNR 4-01 0106/04        | Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.<br>578,334*0,01   | m3                   | 5,783                                    |
|    |                         | razem   | m3                   | 5,783                                    |
| 6  | NNRNKB 8 1624/05        | Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50%<br>ściana (7,3+11,19+1,18)*35,80  | m2                   | 704,186                                  |
|    |                         | razem   | m2                   | 704,186                                  |
| 7  | Kalkulacja indywidualna | Czas pracy rusztowania.   | kpl.                 | 1,000                                    |
| 8  | NNRNKB 8 1625/01        | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.<br>ściana (7,3+11,19+1,18)*35,80  | m2                   | 704,186                                  |
|    |                         | razem   | m2                   | 704,186                                  |
|    |                         | <b>1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.</b>  |                      |  |
| 9  | KNR 4-01 0108/09        | Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.<br>578,334*0,01  | m3                   | 5,783                                    |
|    |                         | razem   | m3                   | 5,783                                    |
| 10 | KNR 4-01 0108/10        | Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.<br>(krotność=14)<br>578,334*0,01   | m3                   | 5,783                                    |
|    |                         | razem   | m3                   | 5,783                                    |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.<br>ściana pomiędzy balkonami i bok 5,783   | m3                   | 5,783                                    |
|    |                         | razem   | m3                   | 5,783                                    |