


istn. obw. nr 1
kier. stacja transf. Warzełnicza

istn. obw. nr 1
kier. ogródki działkowe



A-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 150W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 1m pod kątem 10°

B-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 150W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 0,5m pod kątem 10°

C-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 10m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 70W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 1m pod kątem 5°

D-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 100W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 0,5m pod kątem 15°

E-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 100W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 0,5m pod kątem 15°

F-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 150W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 0,5m pod kątem 10°

G-Projektowany słup oświetleniowy stalowy 12m, z oprawą oświetleniową typu Magnolia ze źródłem światła o mocy 150W, zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa montowana na wysięgniku o długości 1m pod kątem 5°

Inwestor / Zamawiający Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg				
Jednostka projektowa Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Chłapowskię 29 60-965 Poznań Burol Gdańsk ul. Noakowskię 3, 80-305 Gdańsk				
Stadium Projektu wykonawczy /PW/	Zadanie / Obiekt Wielobranżowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje)" Etap I			
Nr tomu	Temat opracowania Projekt wykonawczy branży energetycznej - projekt przebudowy sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz budowy oświetlenia drogowego			
Branża	Typu rysunku Schemat zasadniczy oświetlenia			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	Andrzej Kozakiewicz	476/89/UW		
Opracował	Konrad Bielani-Rygoł	-		
Sprawdzający	Leszek Łakomski	179/83/WBPP		
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
PL_1194	1 : 500	02.2009r.	06	02
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu
PW	E	-----	-	Tom I/5/1
				Nr rysunku
				02
				Revizja
				01

