NUMER KLATKI - CZCIONKA FUTURA MD BT, WYSOKOŚĆ 145cm
KOLOR JAK PASEK NA ŚCIANIE KLATKI

KOLORYSTYKA WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA KLATEK SCHODOWYCH WG ODRĘBNEGO, WCZEŚNIEJSZEGO OPRACOWANIA (Z GRUDNIA 2010 R.)

NUMER KLATKI - CZCIONKA FUTURA MD BT, WYSOKOŚĆ 145cm
KOLOR JAK PASEK NA ŚCIANIE KLATKI

ELEWACJA PN-ZACH



UWAGA!
ZGODNIE Z USTALENIAMI Z INWESTOREM WYBRANO KOLORYSTYKĘ WG WZORNIKA FIRMY BOLIX.
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW (W TYM FARB) INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM DOBRANIA KOLORÓW IDENTYCZNYCH DO ZAPROJEKTOWANYCH.

KOLORY MIĘDZYOKIENNE W GÓRNEJ CZĘŚCI ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ ORAZ NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH DOBRAĆ JAKO IDENTYCZNE DO ZASTOSOWANYCH NA ISTNIEJĄCYM, ODRĘBNIE ZAPROJEKTOWANYM DOCIEPLENIU KLATEK SCHODOWYCH - KOLOROWE PASY NAD PRZEDSIONKAMI.

TYNK MOZAIKOWY NA ŚCIANACH NAD ZADASZENIAMI LOGGI (BALKONÓW):
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DACHÓW NAD BALKONAMI / LOGGIAMI WYKONAĆ PAS O WYSOKOŚCI 40cm WYLICOWANY TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE IDENTYCZNYM DO ZASTOSOWANEGO NA COKOLE BUDYNKU - W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM WODY DESZCZOWEJ.

KOLORYSTYKA:

FB	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR BIAŁY - BOLIX 01 A
FJS	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR JASNOSZARY BOLIX 38F - IDENTYCZNY DO SZAREGO NA KLATKACH SCHODOWYCH
FS	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR SZARY - BOLIX 38D
FKS	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR IDENTYCZNY DO KOLORY PROSTOKĄTÓW NA SĄSIADUJĄCEJ ŚCIANIE KLATKI SCHODOWEJ
FK1	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR BOLIX 04 A
FK2	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR BOLIX 09 A
FK3	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR BOLIX 13 A
LZ	LAMINAT 8mm TRESPA METEON LUB INNY NIE GORSZY - WG OPISU KOLOR ZEWNĘTRZNY TRESPA A 36.3.5 "TURF GREEN" / KOLOR WEWNĘTRZNY TRESPA A 05.0.0 "PURE WHITE"
LB	LAMINAT 8mm TRESPA METEON LUB INNY NIE GORSZY - WG OPISU KOLOR OBUSTRONNY TRESPA A 05.0.0 "PURE WHITE"
F1	FARBA SILIKONOWA NP. BOLIX SIL (LUB INNA, NIE GORSZA) KOLOR BOLIX 32 A - IDENTYCZNY DO LAMINATU "TURF GREEN"
TM	TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIEMNOSZARYM KOLOR - BOLIX MB 120

NAPIS Z NAZWĄ ULICY I NUMEREM KLATEK - CZCIONKA FUTURA MD BT
WYSOKOŚĆ 80cm; KOLOR NAZWY ULICY - SZARY - "FS" WG LEGENDY;
KOLOR NUMERÓW KLATEK - BIAŁY ("FB")

ELEWACJA PD-ZACH



WSZYSTKIE ŚCIANY LOGGI POMALOWAĆ Z TRZECH STRON (OD FRONTU I OBA BOKI)
FARBĄ W KOLORZE JASNOSZARYM BOLIX 38 F

ELEWACJA PD-WSCH



WSZYSTKIE ŚCIANY LOGGI POMALOWAĆ Z TRZECH STRON (OD FRONTU I OBA BOKI)
FARBĄ W KOLORZE JASNOSZARYM BOLIX 38 F

NAPIS Z NAZWĄ ULICY I NUMEREM KLATEK - CZCIONKA FUTURA MD BT
WYSOKOŚĆ 80cm; KOLOR NAZWY ULICY - SZARY - "FS" WG LEGENDY;
KOLOR NUMERÓW KLATEK - BIAŁY ("FB")

ELEWACJA PN-WSCH



WSZYSTKIE ŚCIANY LOGGI POMALOWAĆ Z TRZECH STRON (OD FRONTU I OBA BOKI)
FARBĄ W KOLORZE JASNOSZARYM BOLIX 38 F

demiurg architekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WASHIELJ 2-20, BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOLOBRZEGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Budowlana 8-10-12, Kolobrzeg, dz. nr 250/2

INWESTOR:
KOLOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalińska 24
78-100 Kołobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr APB/BS/0020/03 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr APB/BS/0020/04/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0233

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
ELEWACJE
STAN PROJEKTOWANY

DATA: 11.06.2012.
SKALA: 1:150
NR RYSUNKU: 9