UWAGA!

ILOŚĆ PŁYT Z LAMINATU HPL WYKONAĆ WG RYSUNKU ELEWACJI.
W BUDYNKU PRZY UL. ZŁOTEJ 11 ABC WYSTĘPUJĄ BALUSTRADY,
W KTÓRYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ 2 LUB 3 PŁYTY NA JEDEN BALKON.

BALUSTRADA Z 3 PŁYTAMI
WIDOK Z PRZODU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



BALUSTRADA Z 3 PŁYTAMI
WIDOK Z PRZODU



UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYTYCZNYCH PRODUCENTA DOTYCZĄCYCH DOKŁADNEGO SPOSOBU MONTAŻU PŁYT Z LAMINATU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ WYMIARY PŁYT I POŁOŻENIE PUNKTÓW MOCOWANIA PRZED PRZYGOTOWANIEM PŁYT DO MONTAŻU.

UWAGA!

W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYSOKOŚĆ BALUSTRAD PONAD POZIOMEM PRZYLEGŁEJ POSADZKI, KTÓRA NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 110cm.

JEŻELI W/W WYSOKOŚĆ BĘDZIE MNIEJSZA NIŻ 110cm NALEŻY W POROZUMIENIU Z INWESTOREM PODWYŻSZYĆ BALUSTRADĘ DO WYMAGANEJ WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄC W TEN SPOSÓB BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

DETALE WYKONANIA:

1. ELEMENTY STALOWE ZESPAWAĆ (SPOINA DOBRANA DO GRUBOŚCI ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW), OSZLIFOWAĆ I POMALOWAĆ SYSTEMEM FARB ZABEZPIECZAJĄCYCH ANTYKOROZYJNIE (PODKŁADOWA I WIERZCHNIA) - KOLOR WG ELEWACJI

2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

3. LAMINAT - PŁYTY O GRUBOŚCI 8mm Z PŁYTY WYKONANEJ Z TERMICZNIE UTWARDZANEJ ŻYWICY WZMOCNIONEJ JEDNORODNYM WŁÓKNEM DRZEWNYM, SPRASOWANEJ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE I POD WYSOKIM CIŚNIENIEM (HPL - TYP TRESPA METEON LUB NIE GORSZY) MOCOWANE ZA POMOCĄ NITÓW Z ŁBAMI LAKIEROWANYMI NA KOLOR ZEWNĘTRZNY LAMINATU.
KOLOR - OD STRONY BALKONU BIAŁY (TRESPA - PURE WHITE A 05.0.0)
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ - WG RYSUNKU ELEWACJI
OBIE WARSTWY KOLOROWE ODPORNE NA PROMIENIE UV

LEGENDA:

SPM - STAŁY PUNKT MOCOWANIA LAMINATU
PATRZ: CZĘŚĆ OPISOWA I WYMOGI PRODUCENTA

RPM - RUCHOMY PUNKT MOCOWANIA LAMINATU
PATRZ: CZĘŚĆ OPISOWA I WYMOGI PRODUCENTA

demiurg architekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ZŁOTEJ 11 A-C W KOŁOBRZEGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Złota 11 A-C, Kołobrzeg, dz. nr 44/3, obręb 13

INWESTOR:
KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalińska 24
78-100 Kołobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0233

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
BALUSTRADY
DETAL WYPEŁNIENIA

DATA: 30.11.2012.

SKALA: 1:20

NR RYSUNKU: 9