


UL. ZYGMUNTOWSKA 17 AB  
STAN PROJEKTOWANY

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB ZAWARTYMI W INSTRUKCJI NR 360/99 Z 1999 ROKU  
NALEŻY WYKONAĆ WZNIACIAJĄCE KOTWIENIE WARSZTATY ELEWACYJNEJ  
WSZYSTKICH PŁYT OSŁONOWYCH W BUDYNKU - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJNYM.



UWAGA!  
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARIACJÓW TECHNICZNYCH, " NA WYSOKOŚCI POWYZEJ 12m  
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA Ciepła ORAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE  
POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNICH;

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOKONANIA STYROPANU I WENY ELEWACYJNEJ  
WYKONAWCZĄ ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTAWIENIA INWESTYTOROWI  
WYŁOŻEN DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOKONÓW ICH NOŚNOŚCI ORAZ  
ILOŚCI NA MIEJSCIE KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY ŚCISNĄCE  
NA ŚCIANACH BUDYNKU ZALEŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEJEGO KRAJEDZIELI  
WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

BLACHARNA Z BLACHY CYNK-TYTAN 0,7mm  
BLACHA PODKŁADOWA OCYNKOWANA KRECOANA DO OSB  
PŁYTA OSB-3 18mm Z WYSIEGIEM 3cm POZA LICO ŚCIANY  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA Z DOCIĘPIENIEM

**demiurg**architektki.pl

TEMAT OPRACOWANIA:  
DOCIĘPIENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO  
PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ 17 AB  
W KOLORZECZU

NZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
ul. Zygmuntowska 17 AB, Kolobrzeg, dz. nr 91/4, obręb 11  
INWESTOR:  
KOLORZECZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
ul. Koszalińska 24, 78-100 Kolobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"  
architekt Grzegorz Majewski  
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kolobrzeg  
tel. 601 402 935 / 603 383 555  
e-mail: biuro@demiurgarchitektka.pl

ARCHITEKTURA:  
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI  
upr. nr APB18300/20183 w specjalności arch.  
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACOWNIK:  
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. KRYSZYNA MAJEWSKA  
upr. nr APB18300/20183 w specjalności arch.  
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

ETAP:  
PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:  
PRZEKRÓJ  
KLATKI SCHODOWEJ  
STAN PROJEKTOWANY

DATA:  
30.11.2012.

NR RYSUNKU:  
8

SKALA:  
1:50