UWAGA!
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH..." NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPLNA ORAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.



PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN PROJEKTOWANY

UWAGA!
PRACE DOCIEPLENIOWE BEZWZGLĘDNIE POPRZEDZIĆ WZMOCNIENIEM KOTWIENIA ISTNIEJĄCEJ WARSTWY OSŁONOWEJ PŁYT PREFABRYKOWANYCH - NP. KOTWAMI FIRMY "EJOT" - WG DODATKOWEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOŁKOWANIA STYROPIANU I WEŁNY ELEWACYJNEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI WYLICZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOŁKÓW I ICH NOŚNOŚCI ORAZ ILOŚCI NA METR KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY SSĄCE NA ŚCIANACH BUDYNKU ZALEŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEGO KRAWĘDZI, WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

DETAL BLACHARKI ATTYK 1:10

demiurg architekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WĄSKIEJ 2-20, BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOŁOBRZEGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Budowlana 7-25, Kołobrzeg, dz. nr 414, obręb 13

INWESTOR:
KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalińska 24
78-100 Kołobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0233

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ POPRZ.
STAN PROJEKTOWANY

DATA: 11.06.2012.
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 5