

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE-MAR" S.C.

Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak

78-200 Białogard ul. Woj. Polskiego 62/2

tel. (094) 312 45 22 ;
REGON 330571520

; kom. 0 609 264 847
NIP 672-16-79-485

179071P12

W P Ł Y N E Ł
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2012-07-10

liczba załączników

podpis

Białogard dn. 10.07.2012 r.

**GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI
Ul. Ratuszowa nr 13**

Dotyczy : Aktualizacji projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Radomskiej
w Kołobrzegu.

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” S.C.
przekazuje do Wydziału Inwestycji materiały uzupełniające do projektu budowlanego uwzględniające zmianę konstrukcji jezdni spowodowanej wprowadzeniem do realizacji wodociągu.

Z poważaniem

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Wiesław Grzywacki
Wiesław Grzywacki

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
"WIE-MAR" s.c.
Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard
tel. 943125279, 3124522, kom. 609264847, 603133452
NIP 672-16-79-485 REGON 330571520

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE-MAR" S.C.

Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak

78-200 Białogard ul. Woj. Polskiego 62/2

**tel. (094) 312 45 22 ;
REGON 330571520**

**; kom. 0 609 264 847
NIP 672-16-79-485**

Białogard dn. 10.07.2012 r.

**GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI
Ul. Ratuszowa nr 13**

Dotyczy : opis zmian technologii wykonania „Przebudowy ul. Radomskiej w Kołobrzegu”.

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR „ S.C.

informuje, że w związku z wprowadzeniem do wykonania wodociągu na odcinku od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lotniczej zachodzi konieczność wykonania w-wy odsączającej gr. 10 cm. i podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm na całej szerokości jezdni. Nawierzchnię bitumiczną zachowuje się zgodnie z projektem. W tej sytuacji dopuszcza się wykonanie kanalizacji deszczowej metodą odkrywkową. Dla wzmocnienia lewostronnego chodnika służącego do częściowego parkowania pojazdów wprowadza się w miejsce w-wy odsączającej z piasku destruktu (gruz bitumiczny odzyskany z frezowania starej nawierzchni bitumicznej) o gr. 10 cm i nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr. 7 cm.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Wiesław Grzywacki

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
"WIE-MAR" s.c.
Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard
tel. 943125279, 3124522, kom. 609264847, 603133452
NIP 672-16-79-485 REGON 330571520**

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE-MAR" S.C.

Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak

78-200 Białogard ul. Woj. Polskiego 62/2

tel. (094) 312 45 22 ;
REGON 330571520

; kom. 0 609 264 847
NIP 672-16-79-485

Białogard 10.07.2012 r.

**PROPOZYCJA ZMIANY KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI ULICY RADOMSKIEJ
W KOŁOBRZEGU.**

Konstrukcja projektowana :



Nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 5 cm.
W-wa wyrównawcza asfaltobetonu gr. 4 cm.
Istniejąca naw. Bbtumiczna

Konstrukcja zastępcza :



Nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 5 cm.
W-wa wiążąca asfaltobetonu gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm (0/31,5)
W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Uzasadnienie :


Zamiana wynika z faktu przeprowadzenia robót instalacyjnych (nowy wodociąg) w koronie ulicy Radomskiej a tym samym zniszczenia istniejącej konstrukcji jezdni w 80 % . Pozostała powierzchnia nie daje gwarancji stabilności w sąsiedztwie głębokich wykopów. Konstrukcje podbudowy powinny być jednorodne.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


Wiesław Grzywacki

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
"WIE-MAR" s.c.
Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard
tel. 943125279, 3124522, kom. 609264847, 603133452
NIP 672-16-79-485 REGON 330571520

DLA ODCINKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LOTNICZĄ
DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TRZEBIATOWSKĄ




Przebieg normalne			
INWESTOR:			
Zakład Projektowania / Nadzoru Budowlanego "WIE - MAP" s.c.	Opracował: Wiesław Grzywański	Gmina Miejska Kołobrzeg	DATA: 10.07.2012
W Grzywański, J. Janowski	Projektował: Marian Janowski	Upr. Bud. Nr 9 - 2001/150/91-Kraków	SKALA: 1:50
18 - 2002 Biadogard	Sprawdził: Edyta Boczek	7210/847/89 Kozałin	NR RYSUNKU: 2.1
		Upr. Bud. Nr	
		ZAP/0046/POOD/07	

"wiazdy do posesji"

"B"

"A"



MODERNIZACJA UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU

Przekroje normalne		Gmina Miejska Kołobrzeg		DATA
INWESTOR:		Opracował:	Upr. Bud. Nr 9 -	10.07.12
Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego "WIE - MAR" s.c.	Wiesław Grzywański	2001/15077 Kraków	IX 2011	
W. Grzywański, I. Jankowiak	Projektował:	Upr. Bud. Nr UAN IV	SKALA	
E. Grzywańska - Wzajem	Marian Jankowiak	7210/847/88 Koszalin	1:20	
78 - 200 Bałogard	Sprawdził:	Upr. Bud. Nr	NR RYSUNKU	
	Edyta Boczek	ZAP/0046/POOD/07	23	