
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Przedmiar robót 1/2010 BMPwK

Roboty Budowlane -roboty rozbiórkowe , roboty budowlane i montaż stolarki okiennej

Obiekt	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima
Kod CPV	45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa	ul. Frankowskiego 3 , 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima
Biuro kosztorysowe	Usługi Inwestycyjne i Nadzór budowlany Ryszard Truszkowski

Koszty zakupu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewnianą		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 15 szt. 2,88*1,32*15 2 szt. 2,83*2,06*2 1 szt. 2,83*2,26*1	m2 m2 m2	57,0 11,7 6,4
		razem	m2	75,1
2	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 1 szt. 1,43*0,38 1 1 szt. 1,45*0,38 1 1 szt. 0,83*0,38 1 1 szt. 1,41*0,35 1 1 szt. 1,45*0,35 1 1 szt. 0,64*0,66 1 1 szt. 0,85*0,36 1 1 szt. 0,83*0,36 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
		razem	szt	8,0
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 17 szt. 1,27*1,12 17 1 szt. 0,86* 1,12 1	szt szt	17,0 1,0
		razem	szt	18,0
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,40*15 2,12*2 2,30*1 0,40*7 0,70*1 1,20*18	m m m m m m	21,0 4,2 2,3 2,8 0,7 21,6
		razem	m	52,6
5	TZKNBK I 8-12/01	Ręczne przeniesienie w jednym poziomie stolarki budowlanej surowej o ciężarze do 25kg na odległość do 10m 44*50/1000	t	2,2
		razem	t	2,2
6	TZKNBK I 8-12/02	Ręczne przeniesienie w jednym poziomie stolarki budowlanej surowej o ciężarze do 25kg - dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia 44*50/1000	t	2,2
		razem	t	2,2
7	KNR-W 2-02r97 1009/03	analogia Okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne czterodzielne o powierzchni ponad 2,0m2 fabrycznie wykończone 15 szt. 2,88*1,32*15 2 szt. 2,83*2,06*2 1 szt. 2,83*2,26*1	m2 m2 m2	57,0 11,7 6,4
		razem	m2	75,1
8	KNR-W 2-02r97 1009/01	Okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne o powierzchni do 1,0m2 fabrycznie wykończone 1 szt. 1,43*0,38 1,43*0,38 1 szt. 1,43*0,38 1,43*0,38 1 szt. 1,45*0,38 1,45*0,38 1 szt. 0,83*0,38 0,83*0,38 1 szt. 1,41*0,35 1,41*0,35 1 szt. 1,45*0,35 1,45*0,35 1 szt. 0,64*0,66 0,64*0,66 1 szt. 0,85*0,36 0,85*0,36 1 szt. 0,83*0,36 0,83*0,36	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
		razem	m2	3,9
9	KNR-W 2-02r97 1009/02	Okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne o powierzchni do 2,0m2 fabrycznie wykończone 17 szt. 1,27*1,12 17*1,27*1,12 1 szt. 0,86* 1,12 1* 0,86* 1,12	m2 m2	24,2 1,0
		razem	m2	25,2

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR-W 2-02r97 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m 1,40*15szt. 15 2,12*2szt. 2 2,30*1szt. 1 1,20*18szt. 18		
			szt	15,0
			szt	2,0
			szt	1,0
			szt	18,0
		razem	szt	36,0
11	KNR-W 2-02r97 0135/01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m 0,40*7szt. 7 0,70*1szt. 1		
			szt	7,0
			szt	1,0
		razem	szt	8,0
12	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 15 szt. (2,88*2+1,32)*15*0,20 2 szt. (2,83*2+2,06)*2*0,20 1 szt. (2,83*2+2,26)*1*0,20		
			m2	21,2
			m2	3,1
			m2	1,6
		razem	m2	25,9
13	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1 szt. 1,43*0,38 (1,43*2+0,38)*0,20 1 szt. 1,43*0,38 (1,43*2+0,38)*0,20 1 szt. 1,45*0,38 (1,45*2+0,38)*0,20 1 szt. 0,83*0,38 (0,83*2+0,38)*0,20 1 szt. 1,41*0,35 (1,41*2+0,35)*0,20 1 szt. 1,45*0,35 (1,45*2+0,35)*0,20 1 szt. 0,64*0,66 (0,64*2+0,66)*0,20 1 szt. 0,85*0,36 (0,85*2+0,36)*0,20 1 szt. 0,83*0,36 (0,83*2+0,36)*0,20		
			m2	0,6
			m2	0,6
			m2	0,7
			m2	0,4
			m2	0,6
			m2	0,7
			m2	0,4
			m2	0,4
			m2	0,4
			m2	0,4
		razem	m2	4,8
14	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 17 szt. 1,27*1,12 (1,27*2+1,12)*17*0,20 1 szt. 0,86* 1,12 (0,86*2+ 1,12)*1*0,20		
			m2	12,4
			m2	0,6
		razem	m2	13,0
15	KNR 2-02 0901/01	Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 25,90+4,85+13,01		
			m2	43,8
		razem	m2	43,8
16	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	5,0
17	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	5,0

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Montażysty gr.II	r-g	9,557		
2	Montażysty gr.III	r-g	9,557		
3	Robotnicy gr.I	r-g	111,522		
4	Robotnicy	r-g	269,716		
5	Tynkarze gr.II	r-g	25,702		
	Razem		426,054		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gips budowlany szpachlowy	t	0,155		
2	Okna i drzwi balkonowe zespolone,	m2	25,200		
3	Okna i drzwi balkonowe zespolone.	m2	3,900		
4	Okna i drzwi balkonowe zespolone	m2	75,100		
5	Pianka poliuretanowa	kg	3,456		
6	Podokienniki prefabrykowane Vox PCV	szt	8,000		
7	Podokienniki prefabrykowane	szt	36,000		
8	Woda	m3	0,101		
9	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,867		
10	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,026		
11	Zaprawa	m3	0,540		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw	m-g	0,175		
2	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	10,000		
3	Środek transportowy (1)	m-g	0,149		
4	Środek transportowy	m-g	3,877		
5	Wyciąg	m-g	10,602		
6	Żuraw okienny przenośny	m-g	3,364		
	Razem		28,166		