
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Przedmiar robót 2/2011 BMPwK

Roboty Budowlane -roboty rozbiórkowe , roboty budowlano-montażowe układanie posadzki i płytek terakotowych ,
malowanie pomieszczeń w salach wypożyczalni strona prawa i lewa na parterze

Obiekt	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima
Kod CPV	45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa	ul. Frankowskiego 3 , 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima
Biuro kosztorysowe	Usługi Inwestycyjne i Nadzór budowlany Ryszard Truszkowski

Koszty zakupu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I - Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Płytki PCV sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
3	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwypust sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
4	KNR 4-01 0815/08	analogia - zerwanie listew przyściennych sala lewa 4,97+8,40+8,40+4,97+2,48+3,57+2,48+3,57+3,52+2,48+2,48 sala prawa 2,77+7,14+2,77+7,14+6,00+6,00+8,46+8,46	m m	47,32 48,74
		razem	m	96,06
5	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem pod wykonanie warstwy szczepnej pod płytki sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2	19,72 50,76
		razem	m2	70,48
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sciany sala lewa (4,97+8,40)*2*3,92 -2,92*2,34*2 -1,47*3,00*6 (3,52+2,48)*2*3,88 (3,52+2,48)*2*3,88 -3,00*2,33 sala prawa (2,77+7,12)*2*3,96 -2,25*2,81*3 (8,46+6,00)*2*3,95 -1,47*3,00*5 -1,48*2,38 -1,17*2,35 - (8,46+6,00)*2*1,95	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	104,82 -13,67 -26,46 46,56 46,56 -6,99 78,33 -18,97 114,23 -22,05 -3,52 -2,75 -56,39
		razem	m2	239,70
8	KNR 2-02 1612/02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
9	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych dębowych		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,17*0,52*0,10 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
10	KNR 2-02s 1118/01	analogia - Przygotowanie masy szczepnej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2	19,72 50,76
		razem	m2	70,48
11	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
12	KNR 2-02s 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 10cm sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
13	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
14	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
15	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
16	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48	m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73
		razem	m2	59,33
17	KNR 2-02s 1118/01	Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
18	KNR 2-02s 1118/11	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48 3,52*2,48 sala prawa 2,77*7,12 8,46*6,00	m2 m2 m2 m2 m2	41,75 8,85 8,73 19,72 50,76
		razem	m2	129,81
19	KNR 2-02s 1120/01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm, - przygotowanie podłoża sala lewa 4,97+8,40+8,40+4,97+2,48+3,57+2,48+3,57+3,52+2,48+2,48 sala prawa 2,77+7,14+2,77+7,14+6,00+6,00+8,46+8,46	m m	47,32 48,74
		razem	m	96,06
20	KNR 2-02s 0815/05	analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe sala lewa 4,97*8,40 3,57*2,48	m2 m2	41,75 8,85

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,52*2,48	m2	8,73
		sala prawa 2,77*7,12	m2	19,72
		8,46*6,00	m2	50,76
		razem	m2	129,81
21	KNR 2-02s 0815/06	Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe		
		sala lewa 4,97*8,40	m2	41,75
		3,57*2,48	m2	8,85
		3,52*2,48	m2	8,73
		sala prawa 2,77*7,12	m2	19,72
		8,46*6,00	m2	50,76
		razem	m2	129,81
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		sala lewa (4,97+8,40)*2*3,92	m2	104,82
		-2,92*2,34*2	m2	-13,67
		-1,47*3,00*6	m2	-26,46
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		-3,00*2,33	m2	-6,99
		sala prawa (2,77+7,12)*2*3,96	m2	78,33
		-2,25*2,81*3	m2	-18,97
		(8,46+6,00)*2*3,95	m2	114,23
		-1,47*3,00*5	m2	-22,05
		-1,48*2,38	m2	-3,52
		-1,17*2,35	m2	-2,75
		- (8,46+6,00)*2*1,95	m2	-56,39
		razem	m2	239,70
23	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		sala lewa (4,97+8,40)*2*3,92	m2	104,82
		-2,92*2,34*2	m2	-13,67
		-1,47*3,00*6	m2	-26,46
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		-3,00*2,33	m2	-6,99
		sala prawa (2,77+7,12)*2*3,96	m2	78,33
		-2,25*2,81*3	m2	-18,97
		(8,46+6,00)*2*3,95	m2	114,23
		-1,47*3,00*5	m2	-22,05
		-1,48*2,38	m2	-3,52
		-1,17*2,35	m2	-2,75
		- (8,46+6,00)*2*1,95	m2	-56,39
		razem	m2	239,70
24	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity		
		sala lewa 4,97*8,40	m2	41,75
		3,57*2,48	m2	8,85
		3,52*2,48	m2	8,73
		sala prawa 2,77*7,12	m2	19,72
		8,46*6,00	m2	50,76
		razem	m2	129,81
25	KNR 2-02s 1505/04	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
		sala lewa 4,97*8,40	m2	41,75
		3,57*2,48	m2	8,85
		3,52*2,48	m2	8,73
		sala prawa 2,77*7,12	m2	19,72
		8,46*6,00	m2	50,76
		razem	m2	129,81
26	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami tikurylla wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany		
		sala lewa (4,97+8,40)*2*3,92	m2	104,82
		-2,92*2,34*2	m2	-13,67
		-1,47*3,00*6	m2	-26,46
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-3,00*2,33	m2	-6,99
		sala prawa (2,77+7,12)*2*3,96	m2	78,33
		-2,25*2,81*3	m2	-18,97
		(8,46+6,00)*2*3,95	m2	114,23
		-1,47*3,00*5	m2	-22,05
		-1,48*2,38	m2	-3,52
		-1,17*2,35	m2	-2,75
		- (8,46+6,00)*2*1,95	m2	-56,39
		razem	m2	239,70
27	KNR 2-02s 1505/04	Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
		sala lewa (4,97+8,40)*2*3,92	m2	104,82
		-2,92*2,34*2	m2	-13,67
		-1,47*3,00*6	m2	-26,46
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		(3,52+2,48)*2*3,88	m2	46,56
		-3,00*2,33	m2	-6,99
		sala prawa (2,77+7,12)*2*3,96	m2	78,33
		-2,25*2,81*3	m2	-18,97
		(8,46+6,00)*2*3,95	m2	114,23
		-1,47*3,00*5	m2	-22,05
		-1,48*2,38	m2	-3,52
		-1,17*2,35	m2	-2,75
		- (8,46+6,00)*2*1,95	m2	-56,39
		razem	m2	239,70
28	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		współczynnik 2,75 1,50*2,38*3,75	m2	13,39
		0,97*1,93*2,75	m2	5,15
		2,33*3,00*2,75	m2	19,22
		1,47*2,35*3,75	m2	12,95
		1,48*2,38*3,75	m2	13,21
		razem	m2	63,92
29	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		0,60*0,25*2*72	m2	21,600
		razem	m2	21,600
30	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		
		3,00*1,50*11*2	m2	99,00
		2,25*2,81*3*2	m2	37,94
		razem	m2	136,94
31	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
		sala lewa 4,97*8,40	m2	41,75
		3,57*2,48	m2	8,85
		3,52*2,48	m2	8,73
		sala prawa 2,77*7,12	m2	19,72
		8,46*6,00	m2	50,76
		razem	m2	129,81
32	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie boazerii zabytkowej folią budowlaną		
		(8,46+6,00)*1,98*2	m2	57,3
		razem	m2	57,3
33	Kalkulacja indywidualna	analogia- Ręczne przeniesienie regałów i kartonów na odległość do 10m		
		54+23+21	szt	98,000
		razem	szt	98,000
34	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja		
			m3	6,00
35	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 8)	m3	6,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	38,986		
2	Cieśle gr.II	r-g	21,395		
3	Dekarze gr.II	r-g	42,878		
4	Malarze gr.II	r-g	96,430		
5	Monterzy gr.II	r-g	73,226		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	133,165		
7	Robotnicy gr.I	r-g	361,197		
8	Robotnicy	r-g	44,100		
9	Tynkarze gr.III	r-g	114,012		
	Razem		925,389		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,139		
2	Benzyna do lakierów	dm3	4,135		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,018		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,006		
5	Drewno opałowe	kg	7,120		
6	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	5,625		
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	9,514		
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,737		
9	Farba tikurylla kolor	dm3	101,985		
10	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	142,392		
11	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	71,910		
12	Gips budowlany szpachlowy	t	0,325		
13	Gips budowlany	kg	194,715		
14	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,518		
15	Kółki rozporowe plastikowe z łebkiem maskującym	szt	6,000		
16	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	8,129		
17	Papier ścierny	ark	43,417		
18	Pianka montażowa stolarska	opk.	6,000		
19	Piasek do zapraw	m3	0,370		
20	Płytki ceramiczne podłogowe 60x60cm	m2	132,406		
21	Płyty pomostowe długie	m2	5,491		
22	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,026		
23	Płyty styropianowe gr.10cm	m2	62,297		
24	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	50,337		
25	Próg 1,45*0,55*0,10	szt	3,000		
26	Siatka stalowa F=3,5	m2	60,517		
27	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,794		
28	unii grunt	dm3	47,667		
29	Wapno suchogaszzone	t	0,325		
30	Woda	m3	0,578		
31	Zaprawa cementowa m. 80	m3	3,091		
32	zaprawa golban	kg	324,525		
33	Zaprawa klejąca	kg	1.337,718		
34	Zaprawa spoinująca	kg	38,943		
35	Zaprawa szczepna pod płytki	kg	140,960		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	34,127		
2	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	12,000		
3	Środek transportowy (1)	m-g	0,856		
4	Środek transportowy	m-g	5,623		
5	Wyciąg	m-g	13,391		
	Razem		65,996		