

## Przedmiar

Koncepcja utwardzenia alejki w zabytkowym Parku im. Jedności Narodowej w Kolobrzegu (dz. nr 4/5, obr. 2) od strony północnej prowadzącej do punktów gastronomicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-31 0802/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm. szacunkowo	m2	524,94
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm. szacunkowo	m2	524,94
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	273,62
		273,62	razem m	273,62
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	10,94
		273,62*0,04	razem m3	10,94
5	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	17,51
		10,94+273,62*0,08*0,3	razem m3	17,51
6	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	17,51
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	17,51
8	KNR-W 2-01 0114/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,033
9	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	524,94
10		Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiału z rozbiórki nawierzchni alejki	m3	162,731
		524,94*0,31	razem m3	162,731
<b>2. Roboty budowlane</b>				
11	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	524,94
12	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	284,83
		284,83	razem m	284,83
13	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	21,36
		284,83*0,075	razem m3	21,36
14	KNR 2-31 0402/05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	3,63
		(5,1+5,45+5,03+1,46+1,72+6,43+4,54+2,19+5,67+5,72+5,07)*0,075	razem m3	3,63
15	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wystające na ławie betonowej	m	284,83
16	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	48,38
		5,1+5,45+5,03+1,46+1,72+6,43+4,54+2,19+5,67+5,72+5,07	razem m	48,38
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Kruszywo łamane 0/31,5. Docelowa grubość 20 cm	m2	524,94
18	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	524,94
19	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	524,94