

## BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W PARKU im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45113000-2	<b>1. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,606
			45111200-0	<b>2. Roboty ziemne.</b>		
2	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.380,000
3	KNR 2-31 0101/02			Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1.380,000
4	KNR 2-31 0103/02			Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	1.380,000
5	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1.380,000
			45233252-0	<b>3. Krawężniki i obrzeża betonowe.</b>		
6	KNR 2-31 0401/02	D-08.03.01		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża i ławy betonowe	m	1.170,000
7	KNR 2-31 0401/06	D-08.01.01		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	38,000
8	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	26,208
9	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,900
10	KNR 2-31 0407/03			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.170,000
11	KNR 2-31 0403/01			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	38,000
			45233252-0	<b>5. Chodnik z podbudową.</b>		
12	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.00		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.296,750
13	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 2 cm.	m2	1.296,750
14	KNR 2-31 0511/02	D-08.02.02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.296,750
			45233252-0	<b>6. Bulodrom.</b>		
15				Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	60,000
16	KNR 2-31 0114/03	D-04.04.00		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	60,000
17	KNR 2-31 0114/04			Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 7 cm.	m2	60,000
18	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	60,000
19	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 2 cm. ( zmniejszenie warstwy do 6 cm.)	m2	-60,000
			45233252-0	<b>9. Roboty wykończeniowe.</b>		
20	KNR 2-31 1402/02	D-06.03.01		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	1.160,000
21	KNR 2-21 0401/02			Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III		

## BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W PARKU im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					m2	1.160,000
			45233252-0	<b>12. Regulacja urządzeń.</b>		
22	KNR 2-31 1406/03	D-05.03.05		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	8,000