WYKONAĆ OBUDOWĘ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI 55-01 NA RUSZCIE METALOWYM POJEDYŃCZYCH BELEK, PODCIĄGÓW JEDNOWARSTWOWO, ZABUDOWAĆ RURY INSTALACJI C.O. I WODOCIĄGOWEJ


PRZEŁOŻENIE PARKIETU, WYKONANIE WARSTWY PODPOSADZKOWEJ W TYM: UZUPEŁNIENIE POSADZKI CEMENTOWEJ, ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA, WYKONANIE WARSTWY SAMOPODZIOMUJĄCEJ, WYKONANIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ, CYKLINOWANIE I DWUKROTNE LAKIEROWANIE, WYMIANA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ
ROZBIÓRKA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA SCHODACH, PODESTACH, SPOCZNIKACH, WYKONANIE POSADZKI I OKŁADZINY SCHODÓW Z PŁYTKI CERAMICZNEJ NA KLEJ, WYMIANA BALUSTRADY SCHODOWEJ NA BALUSTRADĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
ROZBIÓRKA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA SCHODACH, PODESTACH, SPOCZNIKACH, WYKONANIE POSADZKI I OKŁADZINY SCHODÓW Z PŁYTKI CERAMICZNEJ NA KLEJ, WYMIANA BALUSTRADY SCHODOWEJ NA BALUSTRADĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
CYKLINOWANIE I DWUKROTNE LAKIEROWANIE, WYMIANA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ
Ściany do usunięcia
Ściany projektowane
CYKLINOWANIE I DWUKROTNE LAKIEROWANIE, WYMIANA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ
CYKLINOWANIE I DWUKROTNE LAKIEROWANIE, WYMIANA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ
OBUDOWĘ SŁUPÓW BOAZERIĘ ROZEBRAĆ A SŁUPY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ
W POMIESZCZENIACH WC WYKONAĆ SUFIT PODWIESZANY
od strony pomieszczenia:
- anemostat nawiewny DN 200
- kanał spiro DN 200
- wentylator nawiewny 400 m3/h uruchamiany z włącznika ppoż oraz sygnał otwartej klapy odymiającej
- na dachu zainstalować czerpnię powietrza
Klapa oddymiająca - wymiar oraz typ wg. opracowania arch, uruchamiana pneumatycznie (bezpiecznik szklany) oraz za pomocą siłownika, podłączyć ppoż. centralnie ppoż.
ZAMURować STARE PIŁ DEMONTAŻU DRZWI, WYKONAĆ TYNKI I POMALOWAĆ
ŚCIANKA PROJEKTOWANA Z GŁOŚNYCH SUCHYCH GRUBOŚCI
Instalacja kanalizacji sanitarnej
układana pod posadzką
Instalacja kanalizacji sanitarnej
układana w bruzdach ściennych
Instalacja kanalizacji sanitarnej
układana pod stropem
Plan instalacji kanalizacji
Projektowana instalacja wodociągowa
Projektowana zaślepka wywiewnej PPOŻ
Plan instalacji PPOŻ
Sb 01
Ściana poddana termomodernizacji
opis w trzecim opracowaniu do pozwolenia na budowę
DO WYKONANIA INSTALACJA C.O, CWU I ZIMNEJ WODY, INSTALACJA PPOŻ
OBUDOWĘ SŁUPÓW BOAZERIĘ ROZEBRAĆ A SŁUPY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ
PRZEŁOŻENIE PARKIETU, WYKONANIE WARSTWY PODPOSADZKOWEJ W TYM: UZUPEŁNIENIE POSADZKI CEMENTOWEJ, ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA, WYKONANIE WARSTWY SAMOPODZIOMUJĄCEJ, WYKONANIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ, CYKLINOWANIE I DWUKROTNE LAKIEROWANIE, WYMIANA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ