

Przedmiar robót 03/12/2018

Obiekt	Budynek Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu
Rodzaj robót	Roboty murowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12
Zamawiający	Gmina Miasto Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13
Inwestor	Gmina Miasto Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15

Tabela przedmiaru robót

Budynek Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	TZKNBK VI 10-131/01	Provizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych impregnowanych o grubości 5mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia 2,5*1,5*4*5	m2	75
		razem	m2	75
2	KNR K-05r02 0102/01	Mocowanie folii na połaci dachu wokół kominów 2,5*1,5*4*5	m2	75
		razem	m2	75
3	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych na gotowych zaprawach do klinkieru z trasem współczynnik do robocizny R=2 komin 1 1,7*0,5*0,8+0,5*0,9*0,6 komin 2 1,49*1,2*0,5+0,5*1,4*0,6 komin 3 1,6*0,9*0,5+0,5*1,1*0,6 komin 4 2,0*1,02*0,5+0,5*1,2*0,6 komin 5 1,4*1,2*0,5+0,5*1,4*0,6	m3 m3 m3 m3 m3	0,95 1,314 1,05 1,38 1,26
		razem	m3	5,954
4	TZKNBK IV 9-227/01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej komin 1 1,7*(0,5+0,8)*2+0,5*(0,9*0,6)*2 komin 2 1,49*(1,2+0,5)*2+0,5*(1,4+0,6)*2 komin 3 1,6*(0,9+0,5)*2+0,5*(1,1+0,6)*2 komin 4 2,0*(1,02+0,5)*2+0,5*(1,2+0,6)*2 komin 5 1,4*(1,2+0,5)*2+0,5*(1,4+0,6)*2	m2 m2 m2 m2 m2	4,96 7,066 6,18 7,88 6,76
		razem	m2	32,846
5	TZKNC N-K-VI 2/03	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa cegieł komin 1 (1,7*(0,5+0,8)*2+0,5*(0,9*0,6)*2)*10 komin 2 (1,49*(1,2+0,5)*2+0,5*(1,4+0,6)*2)*10 komin 3 (1,6*(0,9+0,5)*2+0,5*(1,1+0,6)*2)*10 komin 4 (2,0*(1,02+0,5)*2+0,5*(1,2+0,6)*2)*10 komin 5 (1,4*(1,2+0,5)*2+0,5*(1,4+0,6)*2)*10	dm2 dm2 dm2 dm2 dm2	49,6 70,66 61,8 78,8 67,6
		razem	dm2	328,46
6	KNR-W 4-01 0545/07	Rozbiórka obróbek kominów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,1*(1,15+0,5+2,1+0,5+1,8+0,5+1,9+0,5+2,1+0,5)*2 0,25*(1,15+0,5+2,1+0,5+1,8+0,5+1,9+0,5+2,1+0,5)*2	m2 m2	2,31 5,78
		razem	m2	8,09
7	KNR-W 4-01 0538/01	Uzupełnienie obróbek blacharskich blachą z miedzi kołnierzy kominów i ścian. 0,1*(1,15+0,5+2,1+0,5+1,8+0,5+1,9+0,5+2,1+0,5)*2 0,25*(1,15+0,5+2,1+0,5+1,8+0,5+1,9+0,5+2,1+0,5)*2	m2 m2	2,31 5,78
		razem	m2	8,09
8	KNR 4-01 0522/03	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z miedzi - połączenia na rąbek i nakładkę lutowaną - po kominie wentylacji mechanicznej	m2	1,2
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka komina wentylacji mechanicznej z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2
10	KNR 19-01 0429/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie powyżej 5m	szt	5
11	KNR 19-01 0430/03	Wykonanie pomostów roboczych na dachu 5*2*4	m2	40
		razem	m2	40
12	KNR-W 2-02 1609/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyściennie o wysokości do 20m 20*5*4	m2	400
		razem	m2	400
13	KNR-W 2-02 1613/02	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m		

Tabela przedmiaru robót

Budynek Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5*1,5*4	m2	30
		razem	m2	30
14	KNR AT-06 0106/01	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 0,50t za pomocą żurawia kołowego	t	9